



2.05

TABULKA MÍSTNOSTÍ					
OZN.	NÁZEV	PLOCHA m2	SV. VÝŠKA	PODLAHA	POZN.
2.01	PŘEDSÍŇ WC CHLAPCI	10,68	2950	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1282
2.02	PŘEDSÍŇ WC PISOÁRY	4,133	2950	KER.DLAŽBA	KER. OBKLAD v. 1750 omyv.pov. v. 1590
2.03	WC KABINA CHLAPCI	1,603	2950	KER.DLAŽBA	omyv.pov. v. 1590
2.04	CHODBA		3000	PVC	
2.05	UČEBNA S DIG.TECHN.	54,52	3000	PVC	KER. OBKLAD

Legenda

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE

POPIS PRACÍ DÍLNÝ

Odstranění keramické dlažby
100%
Odstranění stávajícího osvětlení
Stávající omítky budou oškrábány 100 %
Odstranění stávajících dveří vč zárubní
Odstranění stávajících prahů
Odstranění stávajících zařizovacích
předmětů včetně baterie a odpadního
potrubí
Odstranění vyzdívky dle půdorysu vč.
stupínku pod pisoáry
oškrábání 2ks topení 24 a 14 žeber

Investor: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV ZBOROVSKÁ 4602 CHOMUTOV 430 01			± 0,000 =	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval	<div><div></div><div>KAP atelier</div></div> <div>Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov tel/fax: 474 652 962, 777 230 173 e-mail: kapatelier@kapatelier.cz website: www.kapateller.cz</div>	
Pavel Šrytr, aut.tech.	Bc. Markéta Čopová	Ing. Lenka Kosnarová		
stavba: Stavební úpravy interiér Středisko volného času Domeček Chom.			formát	A4 x 6
objekt:			číslo zakázky	17220
profese: D.1.1.b. - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			stupeň dokumentace	DPS
obsah: SO_01 odborná uč. dílny stávající stav			datum 1.vydání	03/2017
název dig.souboru:	datum revize:	číslo revize:	měřítko	1:50
			číslo výkresu:	výtisk číslo:
			03	