



Rozměry výrobků je potřeba ověřit na stavbě.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů,
které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem,
případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

Č.MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [M2]	S.V. [M]	PODLAHA	STĚNY, STROP	POZNÁMKY
1.01	ZÁDVEŘÍ	1,96		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA KER. SOKL v=150	
1.02	KOUPELNA PERSONÁL	3,36		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA KER. OBKLAD v=2000	
1.03	WC PERSONÁL	1,26		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA KER. OBKLAD v=2000	
1.04	POKOJ PERSONÁL	8,12		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.05	KOPIRKA	8,15		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.06	WC	6,88		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA KER. OBKLAD v=2000	
1.07	WC	2,03		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA OMYVATELNÝ NÁTĚR	
1.08	CHODBA	1,68		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.09	KOUPELNA	5,51		KERAMICKÁ DLAŽBA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA KER. OBKLAD v=2000	
1.10	ZÁDVEŘÍ	1,89		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.11	CHODBA	1,89		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.12	POKOJ	9,43		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.13	POKOJ	20,06		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.14	KUCHYŇ	10,56		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA OMYVATELNÝ NÁTĚR	
1.15	CHODBA	6,05		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.16	CHODBA	3,02		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.17	POKOJ	10,07		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	
1.18	KOTELNA	24,91		BETONOVÁ MAZANINA	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA	
1.19	DENNÍ CENTRUM	24,44		PVC	ŠTUKOVÁ OMÍTKA, MALBA PVC LIŠTA	

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

- vybourání otvoru v přičce pro dveře — vybourání otvoru v přičce pro dveře — vybourání otvoru v přičce pro dveře
- (A) — demontáž 1 ks keramických WC a 2 ks pisoáru
- (B) — demontáž 1 ks umyvadel vč. 1 ks stojánkových směšovacích baterií
- (C) — demontáž 1 ks výlevky a 1 ks pračky
- (D) — odstranění keramického obkladu v celém sociálním zařízení—výška –1,8 m
- (E) — odstranění keramické dlažby v celém sociálním zařízení—plocha –10,4 m2
- (F) — demontáž kabinky WC
- (G) — demontáž stropních světel, vypínačů, zásuvek
- (H) — demontáž dveřních křidel 600/1970 včetně dřevěných prahů – 2 ks
- (I) — demontáž dveřních křidel 800/1970 včetně dřevěných prahů – 1 ks
- (J) — demontáž venkovních dveřních křidel 800/1970 včetně dřevěných prahů a zárubní – 3 ks
- (K) — demontáž venkovního dveřního křídla 900/1970 včetně prahu a zárubně – 1 ks
- (L) — demontáž oken včetně parapetů – 15 ks
- (M) — odstranění kovových mříží – 2000/1470 – 1 ks, 2100/1500 – 1 ks
- (N) — vybourání parapetu o 900 mm
- (O) — demontáž ocelového schodiště
- (P) — odstranění PVC podlahy
- (Q) — odstranění štukové omítky stěn a stropů
- (R) — vybourání přístřešku nad vchodovými dveřmi a dvou schodišťových stupňů
- ±0,000=339,50

ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.		VYPRACOVAL	KRESLIL		
Ing. Š. Pelcová		Bc. M. Buchtová	Bc. M. Buchtová		
KÚ : Chomutov I.		OBEC: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 43001 Chomutov					
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHÁRNA PRO ŽENY					
– REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ					
PŮDORYS 1.NP - BOURÁNÍ					
				DATUM:	6/2018
				FORMÁT:	4 x A4
				ARCH. Č.:	
				MĚŘITKO:	
				1:50	
				ČÍSLO VÝKRESU:	D1.3