



**PŘÍČNÉ ŘEZY** **M 1 : 100**



**km 0.000 00**




**km 0.020 00**




**km 0.040 00**

**km 0.060 00**


**km 0.080 00**




**km 0.100 00**



**km 0.120 00**



**km 0.149 11**



**konstrukční skladby**

**① komunikace a parkovací plochy(D1-N-6-V-P11)**

ABS II – ACO 11	ČSN 73 6121	40 MM
spoj. postřík PS-A; 0,6kg/m <sup>2</sup>	ČSN 73 6129	
OKS I – ACP 16+	ČSN 73 6121	60 MM
KSC I – SC C <sub>8/10</sub>	ČSN 73 6124-1	120 MM
ŠD – ŠD <sub>B</sub>	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		370 MM

② **chodníky (D2-D-1-CH-P11)**

zámková dlažba	ČSN 73 6131	60 MM
lože	ČSN 73 6126-1	30 MM
ŠD – ŠD <sub>B</sub>	ČSN 73 6126-1	150 MM
CELKEM :		240 MM

③ **chodníkový přejezd (D2-D-1-O-PIII)**

zámková dlažba	ČSN 73 6131	80 MM
lože	ČSN 73 6126-1	40 MM
ŠD – ŠD <sub>B</sub>	ČSN 73 6126-1	200 MM
CELKEM :		320 MM



<b>vypracoval</b> KOLLARČIKOVÁ	<b>kreslil</b> HP 1050 C	<b>odpovědný projektant</b> Ing.KOLLARČIKOVÁ	<b>SINGS</b> <b>projektční ateliér s.r.o.</b> Skroupova ul. 1059 430 01 Chomutov tel. : 474 626 074 e-mail : sings@sings.cz	
<b>kraj</b> ÚSTECKÝ	<b>obec</b> CHOMUTOV	<b>investor</b> STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	<b>datum</b> 01/2014	<b>stupeň</b> SP
<b>akce</b> <b>REKONSTRUKCE</b> <b>ULICE JIRÁSKOVA,</b> <b>CHOMUTOV - 1. ETAPA</b> <b>SAFÁŘIKOVA/HUSOVA</b> <i>k.ú. Chomutov II</i>			<b>formát</b> 4 x A4	<b>C.107.</b>
			<b>měřítko</b> 1 : 100	
<b>výkres</b> C.100. Komunikace <b>PŘÍČNÉ ŘEZY</b>				