

POZNÁMKA:

- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ BUDE NAPOJENO DO STÁVAJÍCÍ ŽB. ŠACHTY DEŠŤOVÉ KANALIZACE
- NAPOJENÍ SPOJŮ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ BUDE PROVEDENO POMOCÍ TVAROVEK

LEGENDA:

—·—·— DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PP DN 100, ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ

———— TUHÉ DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PP DN 150, ČÁSTEČNĚ PERFOROVANÉ

═══ BETONOVÉ OBRUBY š.80, v.250 mm, DO BET. LOŽE S OPĚROU – VIZ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SKLADBA MULTIFUNKČNÍHO HŘIŠTĚ

A

BAREVNÝ EPDM	10 mm	
GRANULÁT SBR	50 mm	
DRCENNÉ KAMENIVO 0/4	40 mm	
DRCENNÉ KAMENIVO 8/16	100 mm	– 80 MPa
DRCENNÉ KAMENIVO 32/63	200 mm	– 50 MPa
SEPARAČNÍ GEOTEXTÍLIE		
STÁVAJÍCÍ PODLOŽÍ (UPRAVENÉ)		– 30 MPa
CELKEM :	400 mm	

ULOŽENÍ DRENÁŽNÍHO POTRUBÍ (1:20)



POZNÁMKA:

- DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PP DN 150 BUDE ULOŽENO V DRENÁŽNÍ RÝZE š. 500 mm

DESIGNPROJEKT

tel.: 732 912 301 | Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK | IČO: 71884220

b.sedlacek@designprojekt.cz | Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC | www.designprojekt.cz

ZAKÁZKA:

MULTIFUNKČNÍ HŘIŠTĚ, STREET WORKOUT A AGILITY – ZADNÍ VINOHRADY, CHOMUTOV

MÍSTO AKCE: k.ú. CHOMUTOV II

INVESTOR: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV

VÝKRES: D.1.2 – SO 02 – [illegible]

SO 02 – PŮDORYS ODVODNĚNÍ

ARCH. ČÍSLO: 080118

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	MĚŘÍTKO:	1 : 100
VYPRACOVAL:	DANIEL NOCIAR	FOTMÁT:	2 x A4
KRESLIL:	DANIEL NOCIAR	DATUM:	05/2018
KONTROLOVAL:	DANIEL NOCIAR	STUPEŇ PD:	DPS

ČÍSLO VÝKRESU: D.1.2.5