



Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 - Plyn Kuchyně	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Instalace nového plynovodního potrubí do školní kuchyně	Projektant:	IČ/DIČ:
Lokalita:	Na Příkopech 895, Chomutov	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 12
JKSO:		Zpracoval:	Datum:

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky	309,80	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	3 389,05	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		1 000,00
PSV	Dodávky	64 284,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	10 929,20			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž	0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		630,96			0,00	NUS celkem		1 000,00
Přesun hmot a sutí		0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem		79 543,00	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00
						ORN celkem za obj.		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	80 543,00	Celkem bez DPH	80 543,00
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	16 914,03	Celkem včetně DPH	97 457,03

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Na Příkopech 895 CHOMUTOV ZÁKLADNÍ ŠKOLA PŠČ 430 01 <i>[Podpis]</i> Datum, razítko a podpis	<i>[Podpis]</i> Datum, razítko a podpis FAEN S.R.O. Kosmonautů 4687, 430 01 Chomutov IČ: 25400967, DIČ: CZ25400967

- 2. 09. 2020

Copyright © 2020 Verlag Dashöfer, s.r.o.



Stavební rozpočet

Název stavby **Základní škola Chomutov, Na Příkopech 895 - Plyn Kuchyně** Doba výstavby: _____ Objednatel: _____
Druh stavby: Instalace nového plynovodního potrubí do školní kuchyně Začátek výstavby: _____ Projektant: _____
Lokalita: Na Příkopech 895, Chomutov Konec výstavby: _____ Zhotovitel: _____
JKSO: _____ Datum zpracování _____ Zpracoval: _____

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Celkem/MJ	Celková
		13	Hloubené vykopávky				250,08	690,22	940,30		0,2535
1		130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	0,1	5 693,32	0,00	569,33	569,33	0,0000	0,0000
2		919536111R00	Obetonování vyvedeného potrubí	m3	0,1	3 709,69	250,08	120,89	370,97	2,5354	0,2535
		61	Úprava povrchů vnitřní				59,72	542,98	602,70		0,0214
3		612409991RT2	Začištění omítek kolem oken, prostupů	m	9	66,97	59,72	542,98	602,70	0,0024	0,0214
		723	Vnitřní plynovod				64 284,00	10 929,20	75 213,19		0,2279
4		723163108R00	Potrubí z měděných plyn.trubek D 54 x 2,0 mm	m	50	1 263,21	52 981,98	10 178,76	63 160,73	0,0038	0,1900
5		723235218R00	Kohout kulový, vnitř.-vnitř.z. IVAR FUTURGAS DN 50	kus	1	1 430,83	1 253,93	176,90	1 430,83	0,0018	0,0018
6		723235517R00	Kohout kul.proti pož.přímý, FireBag, IVAR.G4T4 DN 50	kus	1	9 979,63	9 802,74	176,90	9 979,63	0,0017	0,0017
7		723190254R00	Vyvedení a upevnění plynovodních výpustek DN 50	kus	1	233,35	0,00	233,35	233,35	0,0000	0,0000
8		723160806R00	Demontáž přípojek k plynoměru, závitových G 6/4	pár	1	116,86	0,00	116,86	116,86	0,0084	0,0084
9		723120809R00	Demontáž potrubí svařovaného závitového DN 50-80	m	3	97,26	245,35	46,43	291,78	0,0087	0,0260
		90	Hodinové zúčtovací sazby (HZS)				0,00	2 155,85	2 155,85		0,0000
10		905 R01	Tlakové zkoušky potrubí, vyhotovení revizí	h	4	538,96	0,00	2 155,85	2 155,85	0,0000	0,0000
			Ostatní materiál				630,96	0,00	630,96		0,0256
11		42320157	Objímka dvoušroubová ODBP 54-58 mm M8-M10	kus	20	18,36	367,20	0,00	367,20	0,0000	0,0000
12		595910710	Deska sádrokarton Knauf Diamant tl. 12,5 mm	m2	2	131,88	263,76	0,00	263,76	0,0128	0,0256

Celkové náklady: **79 543,00 Kč**