


LEGENDA

- nové hrany
- původní (stávající) hrany
- sloup světelné signalizace - nový
- sloup světelné signalizace -
- nový na stávajícím základu
- sítě VN (22kV) ČEZ Distribuce a.s.
- sítě NN (0,4kV) ČEZ Distribuce a.s.
- půlené chráničky (dělené ochranné trubky) / betonové žlaby s krycí deskou



POPIS

Většina přeložek energetických sítí ČEZ Distribuce spočívá v instalaci dodatečných ochran těchto vedení popř. ve stranových přeložkách. Jednotlivá opatření jsou popsána přímo u vyznačených (překládaných úseků) elektrických vedení.

Při práci na těchto přeložkách je NUTNÉ DODRŽOVAT USTANOVENÍ POPSANÉ V TECHNICKÉ ZPRÁVĚ včetně nutnosti provádět práce v blízkosti elektrických kabelů PŘI VYPNUTÉM VEDENÍ.

Blížší popis technického řešení přeložek je uveden v technické zprávě D.1.4.1.

Příčné řezy u základů sloupů jsou uvedeny na výkresu D.1.4.3.2.

POZNÁMKY

V prostoru dotčeném rekonstrukcí křižovatky se nacházejí tyto podzemní sítě:

- elektro NN - ČEZ Distribuce;
- elektro VN - ČEZ Distribuce;
- elektro NN (VO) - Technické služby města Chomutova;
- sdělovací vedení (MAN) - Magistrát města Chomutova - odbor ICT;
- sdělovací vedení - Grape SC a.s.;
- sdělovací vedení - Vodafone CR (býv. UPC Česká republika s.r.o.);
- sdělovací vedení - T-Mobile Czech Republic;
- plyn NTL - GasNet s.r.o. (innogy);
- vodovod, kanalizace - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.;
- horkovod - ČEZ Teplárenská a.s.;
- sdělovací vedení CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- stávající kabely SSZ - Technické služby města Chomutova;

Zákresy podzemních vedení inž. sítí v situaci měř. 1:200 jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních vedení jsou v situacích provedeny jednou čarou, avšak někteří správci kabelových sítí mají v rýze uloženo několik kabelových vedení. Tyto zákresy jsou pouze orientační. Projektant upozorňuje na povinnost investora akce před zahájením zemních prací požádat správce všech podzemních vedení, aby přímo v terénu přesně vytyčili svá vedení a v průběhu stavebních prací vykonávali předepsaný dozor.

INVESTOR				
Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov				
PROJEKTANT				
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN BERNÁŠEK			
VYPRACOVAL	ING. MARTIN EDR			
KONTROLOVAL	ING. MILAN BERNÁŠEK			
STAVBA A NÁZEV			DATUM	03/2021
REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY ULIC CIHLÁŘSKÁ x MORAVSKÁ, CHOMUTOV			FORMÁT	A2
			MĚŘÍTKO	1:200
			STUPEŇ PD	PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY	4123
			ARCHIVNÍ ČÍS.	20210301
NÁZEV PŘÍLOHY			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY
SO 402 - PŘELOŽKY SÍTÍ SITUACE - přeložky sítí ČEZ distribuce				D.1.4.2.3