


## LEGENDA

- nové hrany
- původní (stávající) hrany
- sloup světelné signalizace - nový
- sloup světelné signalizace -  
- nový na stávajícím základu
- sítě stávající (viz textový popis, zelená = opt. síť MAN)
- sítě přeložené
- chráničky / betonové žlaby



## POPIS

Většina přeložek komunikačních sítí spočívá ve stranových přeložkách a instalaci dodatečných ochranných sdělovacích vedení. Jednotlivá opatření jsou popsána přímo u vyznačených (překládaných úseků) komunikačních vedení.

Nejsložitější jsou přeložky sdělovacích sítí u trakčního sloupu TS3275 - ty jsou znázorněny na blokovém schématu D.1.4.3.1

Bližší popis technického řešení přeložek je uveden v technické zprávě D.1.4.1.






Příčné řezy u základů sloupů jsou uvedeny na výkresu D.1.4.3.2.

## POZNÁMKY

V prostoru dotčeném rekonstrukcí křižovatky se nacházejí tyto podzemní sítě:

- elektro NN - ČEZ Distribuce;
- elektro VN - ČEZ Distribuce;
- elektro NN (VO) - Technické služby města Chomutova;
- sdělovací vedení (MAN) - Magistrát města Chomutova - odbor ICT
- sdělovací vedení - Grape SC a.s.;
- sdělovací vedení - Vodafone CR (býv. UPC Česká republika s.r.o.);
- sdělovací vedení - T-Mobile Czech Republic;
- plyn NTL - GasNet s.r.o. (innogy);
- vodovod, kanalizace - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s.;
- horkovod - ČEZ Teplárenská a.s.;
- sdělovací vedení CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s.;
- stávající kabely SSZ - Technické služby města Chomutova;

Zákresy podzemních vedení inž. sítí v situaci měř. 1:200 jsou převzaty z podkladů správců jednotlivých zařízení. Zákresy podzemních vedení jsou v situacích provedeny jednou čarou, avšak někteří správci kabelových sítí mají v rýze uloženo několik kabelových vedení. Tyto zákresy jsou pouze orientační. Projektant upozorňuje na povinnost investora akce před zahájením zemních prací požádat správce všech podzemních vedení, aby přímo v terénu přesně vytyčili svá vedení a v průběhu stavebních prací vykonávali předepsaný dozor.

INVESTOR			<div> Chomutov</div>		
Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 28 Chomutov					
PROJEKTANT					
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. MILAN BERNÁŠEK		<div> SWARCO TRAFFIC CZ s.r.o. Dobronická 1256, 148 00 Praha 4 - Kuntřatice <a href="http://www.swarco.com/slcz">www.swarco.com/slcz</a></div>		
VYPRACOVAL	ING. MARTIN EDR				
KONTROLOVAL	ING. MILAN BERNÁŠEK				
STAVBA A NÁZEV			DATUM		03/2021
REKONSTRUKCE KŘÍŽOVATKY ULIC CIHLÁŘSKÁ x MORAVSKÁ, CHOMUTOV			FORMÁT		A2
			MĚŘÍTKO		1:200
			STUPEŇ PD		PDPS
			ČÍS. ZAKÁZKY		4123
			ARCHIVNÍ ČÍS.		20210301
NÁZEV PŘÍLOHY			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. PŘÍLOHY	D.1.4.2.2
SO 402 - PŘELOŽKY SÍTÍ SITUACE - přeložky sítí UPC, T-Mobile, MAN					