

VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.2

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„Rekonstrukce křižovatky ulic Cihlářská x Moravská, Chomutov“.

Systémové číslo VZ: **P21V00000122**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám.

Dotaz č. 1

Dlažby

Dodavatel se domnívá, že Soupis prací neobsahuje v položkách dlažeb všechny položky nutné pro ocenění prací

zámkových betonových dlažeb tl. 60 mm

Položka 32 596211111 oceňuje pokládku 570 m² zámkové dlažby tl. 60 mm

Specifikace pol. 33 + 34 však oceňují pouze 85,5 + 20 = 105,5 m² dlažby

V poznámce k položce 33 je sice uvedena poznámka náhrada stávající dlažby 30 %, žádná položka však neobsahuje rozebrání původní dlažby s očištěním pro další použití .

Obdobně pro zámkovou dlažbu tl. 80 mm

Položka 35 596212211 oceňuje pokládku 241 m²

Specifikace 36 + 37 však oceňují 48,2 + 42 = 90,2 m²

V poznámce k položce 36 je sice uvedena poznámka náhrada stávající dlažby 20 %, žádná položka však neobsahuje rozebrání původní dlažby s očištěním pro další použití

Technická zpráva neuvádí žádné požadavky na využití stávající dlažby.

Může Zadavatel objasnit svoji úvahu ohledně rozsahu využití stávajících a nových dlažeb ?

Vysvětlení č. 1

- v položce 32 jsme udělali chybu a došlo k dvojnásobnému nacenění pokládané plochy zámkové dlažby. Správně je 285 m². Položka je opravena.
- Ostatní výměry jsou v pořádku. Rozebrání dlažby je v položkách 1, 2 a očištění zámkových dlaždic je v položce 55.
- Stávající zámková dlažba bude nově předlážděna a v rozpočtu je počítáno s náhradou.

Dotaz č. 2

Přeložky inženýrských sítí

V projektové dokumentaci v příloze „D.1.4 – Přeložky sítí“ jsou definovány přeložky CETIN, UPC, T-mobile, MAN a ČEZ distribuce. V soupise prací s výkazem výměr se oproti tomu nachází v oddíle „1 – ostatní náklady“ pouze obecná položka pro Přeložku sítě T-Mobile a MAN (pol. č. 12 a 13). Přeložky sítí CETIN a ČEZ Distribuce se v soupise prací buď nenachází vůbec, anebo to ze soupisu prací není zřejmé. Může Zadavatel doplnit chybějící položky sítí, případně potvrdit, že tyto nejsou předmětem díla a není je nutné oceňovat? - Přeložky sítí T-Mobile a MAN jsou v soupise prací zaneseny pouze obecnou položkou s měrnou jednotkou „kus“ a v množství „1“. Uchazeč žádá Zadavatele o rozdělení těchto obecných položek do konkrétních položek dle ceníku URS s množstvím dle PD. Uchazeč se domnívá, že množství „1 kus“ není pro veřejnou zakázku dostatečně transparentní a může uvést Dodavatele i Zadavatele v omyl. Taktéž Dodavateli není jasné, jakým způsobem se takováto položka bude v realizaci fakturovat.

Některé přeložky sítí si dotčení správci překládají sami. Může zadavatel uvést, jaké sítě budou překládány na náklad budoucího Zhotovitele a jaké budou překládány v režii Zadavatele?

Vysvětlení č. 2

- v oddíle SO 401,2,5 – ostatní náklady byly doplněny pol. 14 – přeložka Vodafone (UPC) a pol. 15 – přeložka CETIN. Dále jsou doplněny poznámky u pol. 12 a 13. Když přeložku řešené inženýrské sítě přeloží vlastník či vybraný dodavatel vlastníkem sítě. Fakturace bude podle skutečných nákladů.
- Zabezpečení inženýrské sítě ČEZ bylo doplněno do rozpočtu
 - o v oddíle SO 401,2,5 – technologie jsou doplněny pol. 22 a 23
 - o v oddíle SO 401,2,5 – stavebně montážní práce jsou doplněny pol. 11, 12 a upraveny položky 21,24,27,30,31,32 a 33

Dotaz č. 3

Datové připojení na dobu 5 let

V soupise prací s výkazem výměr je v oddíle „1 – ostatní náklady“ pol. č. 11 „Datové připojení na dobu 5 let“. Dodavateli není zřejmé, co si pod touto položkou představit. Může Zadavatel specifikovat technické parametry takového připojení?

Vysvětlení č. 3

V oddíle SO 401,2,5 – ostatní náklady byla upravena pol. 11. Datový tarif 3GB/měsíc (min. LTE). Fakturace bude podle skutečných nákladů.

Dotaz č. 4

Stavební povolení

Dodavatel po prostudování zadávací dokumentace nenalezl žádnou přílohu obsahující stavební povolení.

Může Zadavatel zveřejnit stavební podmínky, aby Dodavatel mohl náklady spojené s jeho dodržením započítat do své nabídky?

Vysvětlení č. 4

Zadavatel přikládá jako přílohu č. 2 a přílohu č. 3 této vysvětlující informace stavební povolení a územní souhlas.

Dotaz č. 5

Stožáry

Soupis prací obsahuje tyto položky materiálu stožárů:

Oddíl „2 – technologie“

- ♣ Pol. č. 2 – stožár silniční (materiál) 1 ks
- ♣ Pol. č. 8 – výložníkový stožár (materiál) 1 ks
- ♣ Pol. č. 9 – výložníkový stožár 3,0 m (materiál) 1 ks
- ♣ Pol. č. 10 – výložníkový stožár 4,0 m (materiál) 1 ks
- ♣ Pol. č. 11 – chodecký stožár (materiál) 3,4 m 4 ks
- ♣ Pol. č. 12 – chodecký stožár (materiál) 4,3 m 1 ks
- ♣ Celkem 9 ks

Oddíl „SO 403 – Přeložky stožárů“

- ♣ Pol. č. 2 - Trakční stožár (materiál) 3 ks
- CELKEM 12 KS

Soupis prací obsahuje tyto položky montáže stožáru:

Oddíl „5 – Stavebně montážní práce“

- ♣ Pol. č. 12 – montáž stožáru 3 ks
- ♣ Pol. č. 15 – Montáž chodeckého stožáru 5 ks
- ♣ Celkem 8 ks

Oddíl „SO 403 – Přeložky stožárů“

- ♣ Pol. č. 1 – Montáž stožáru 3 ks
- ♣ CELKEM 11 KS

- Z tohoto výpočtu Dodavatele vyplývá, že je zde nesoulad mezi počty dodávek stožáru a počty montáží stožáru. Může toto Zadavatel prověřit a případně opravit?
Zároveň dokumentace obsahuje stavební objekt SO 405 – Nový stožár VO. Nicméně soupis prací žádný nový stožár VO neobsahuje. Může toto zadavatel vysvětlit?

Vysvětlení č. 5

- v oddíle SO 401,2,5 – stavebně montážní práce byla upravena pol. 14, kde došlo k navýšení montáží stožárů z 3 a 4 a je i počítáno s montáží stožáru VO
- dále byl rozpočet zkontrolován s ohledem na nový stožár VO a všechny položky jsou v rozpočtu uvedeny.
- v oddíle SO 401,2,5 – technologie je v položce 2 stožár VO, v pol. 3 výložník na stožár VO, atd.

Dotaz č. 6

Řazení stavebních objektů v SP

Projektová dokumentace řadí stavební objekty „elektro“ řady 400 následovně:

SO 401 – Kabeláž SSZ

SO 402 – Přeložky inženýrských sítí

SO 403 – Přeložky stožárů trakce

SO 404 – Přeložky stožárů VO

SO 405 – Nový stožár VO

Soupis prací oproti tomu nestandardně sdružuje objekt SO 401, SO 402 a SO 405 do těchto oddílů:

1 – Ostatní náklady

2 – technologie

3 – montážní práce

4 – demontáže

5 – stavebně montážní práce

Takovéto sdružení objektů je ale velice zmatečné a Dodavatel nemůže rozklíčovat, které konkrétní položky má přiřadit k předmětným objektům dle projektové dokumentace.

Dodavatel žádá pro větší transparentnost veřejné zakázky členit soupis prací dle stavebních objektů, tak jak je zvykem u drtivé většiny jiných veřejných zakázek.

Může toto zadavatel opravit ?

Vysvětlení č. 6

V rozpočtu byly doplněny názvy stavebních objektů do jednotlivých záložek

Zadavatel zveřejňuje Vysvětlující informace č. 2 včetně příloh

VI_2_P6_Výkaz výměr platný od 09.12.2021

VI_2_příloha_územní souhlas

VI_2_příloha_stavební povolení

a současně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 20.12.2021 do 10:00 hodin.

S pozdravem

13.12.2021

Mgr. Marcela Kukiová
OVV, úsek veřejných zakázek