

POPIS PRACÍ
Odstranění stávajícího osvětlení 28 ks
Stávající omítky stěn, stropů a omyvatelný povrch v. 2m bude odstraněn ze 100 %
Obroušení stávajících topných těles 3 ks, 2x topné těleso Z1 a 1x topné těleso Z2. Topné těleso Z3 bude odstraněno
Dveře 1700x1970 zůstanou stávající pouze vymontovány obroušeny a následně natřeny, poté vrácené zpět.
Odstranění stávajícího dřevěného parapetu, konzole na kterých je parapet přidělán budou obroušeny a natřeny.
Odstranění stávajícího umyvadla včetně baterie
Odstranění stávající tabule 1 ks
Stávající dřevěná náslapná vrstva bude postupně rozebrána, až na betonovu konstrukci
Přívod vody dveden ke stropu.
Odstranění stávajících dveří 5ks, oškrábání zárubní a odstranění stávajícího prahu 6 ks
Demontáž a přeložení vody (svedena ke stropu)

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.01	DŘEVŮ-DÍLNA	42.8	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
1.02	KOVO-DÍLNA	60.67	DŘEVĚNÁ-PALUBOVÁ	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ
1.03	CHODBA	11.44	PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ




Celková plocha [m²]: 114.91

legenda

 BOURANÉ KONSTRUKCE

 STÁVAJÍCÍ ZDIVO

 STUDENÁ VODA

-  Z1 topné těleso
d. 1,86, v. 0,58 a š. 0,15 (30 žeber)
-  Z2 topné těleso
d. 0,61, v. 0,58 a š. 0,15 (10 žeber)
-  Z3 topné těleso
d. 1,22, v. 0,58 a š. 0,15 (20 žeber)

OBECNÉ ZÁSADY:

- VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
- VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
- VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
- V RÁMCI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A SVISLÉ DRAŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
- VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VYŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČO: 00261891				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory objekt: Hornická 4387, Chomutov profese: D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST obsah: PŮDORYS, ŘEZ A-A'- STÁVAJÍCÍ STAV, BOURÁNÍ			formát	
			číslo zakázky	192129
			stupeň dokumentace	DPS
			datum 1.vydání	01/2020
			mřítko	1:50
			číslo výkresu:	výtisk číslo:
			D.1.1.b.01	
název dlg.souboru:	datum revize:	číslo revize:		