K.Ú. CHOMUTOV I			KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ZELEŇ		ZPEVNĚNÁ PLOCHA	DRUH POVRCHU
1737/1	4689/13	1725/6	PARCELNÍ ČÍSLO



K.Ú. CHOMUTOV I	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ
ZPEVNĚNÁ PLOCHA	DRUH POVRCHU
1725/6	PARCELNÍ ČÍSLO



VZOROVÉ PŘÍČNÉ ŘEZY ULOŽENÍ POTRUBÍ PVC



LEGENDA
1 PODKLADNÍ LOŽE POD POTRUBÍ
2 HUTNĚNÝ OBSYP POTRUBÍ ŠTĚRKOPÍSKEM ZRNA MAX 22 mm, HUTNĚNÍ PO 15 cm
3 NEHUTNĚNÁ ČÁST OBSYPU
4 ZÁSYP RÝHY ZEMINOU VYKOPÁVKOU (V KOMUNIKACI ZÚROVEŇ ZAJIŠTĚNÍ ZEMINOU/ŠTĚRKOPÍSKU.)
5 TROUBY PVC
6 PAŽNÁ RÝHY
7 TĚSNÍCÍ LOŽE PRO DRENÁŽ, FRAKCE 16–32mm (8–16mm)

TABULKA ROZMĚRŮ

PROFIL POTRUBÍ DN – D v ø (mm)	Šířka rýhy B (mm)	Výška obsypu F (mm)	Výška ložé C (mm)
DN150 – 160x3,6	1000	460	130
DN200 – 200x4,5	1150	500	150
DN250 – 250x5,1	1200	550	150
DN300 – 315x7,7	1250	615	150
DN400 – 400x9,8	1300	700	150
DN500 – 500x12,3	1450	800	155
DN600 – 630x15,4	1550	930	155

REFUEL WORKS .COM
refuel s.r.o
Malenická 2, 148 00 Prague,
Czech republic, EU
www.refuelworks.com

číslo projektu: 215

název projektu: Vstupní objekt do areálu Kamencového jezera – D1 Mostecká

lokace: Mostecká, Chomutov

investor: Statutární město Chomutov
Zborovská 4602, 430 28 Chomutov

autoři: Ing. arch. Zbyněk Ryška,
Ing. arch. Jan Skoupý, refuel s.r.o.

stupeň projektu: **DPS**
Dokumentace pro provádění stavby

HIP: Ing. arch. Zbyněk Ryška
+420 736 605 107, zbynek@refuel.cz

© 2012 refuel s.r.o. Všechny práva vyhrazena.
Dokumentace je chráněna autorským právem. Vyhotovení kopie, zveřejnění nebo poskytnutí třetím stranám je bez výslovného souhlasu autora zakázáno.

část dokumentace: **D.1.4.**
Zdravotně technické instalace

Odpovědný projektant: Ing.Stanislav Lesák
ČKAIT 0300372 D1

projektant části: Ing. Jan Uchytil, uchytil@kapatelier.cz

KAP atelier s.r.o.
Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
tel.: 474 652962, 777 290173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz

měřítko

číslo parè

jednotky: Metrický system
Pokud není uvedeno jinak, všechny rozměry jsou milimetrech.

rev. 00

název: SO 02
Vstupní objekt kemp
POD. ŘEZ DEŠŤ. KAN.

číslo: D.1.4.a 07