

A.1.1. ÚDAJE O STAVBĚ

a) Název stavby

Jižní vstupní prostranství do areálu Kamencového jezera
D1 Mostecká

SO 03 Vstupní objekt Kamencové jezero

b) Místo stavby

Chomutov I (562971), Katastrální území (652458), ulice Mostecká,
p.p.č. 1737/1

c) Předmět dokumentace

Dokumentace řeší novostavbu vstupního objektu (prodejna lístků se sociálním zázemím pro veřejnost) ke Kamencovému jezeru včetně kójí na kola **SO 03**. Jedná se o stavby trvalé.

A.1.2. Stavebník

Statutární město Chomutov, Zborovského 4602, 430 01 Chomutov
Statutární zástupce: JUDr. Marek Hrabáč
Kontaktní osoba: Ing. Jana Tröglová
Telefon: 474 637 724, 727 851 252
Email: j.troglova@chomutov-mesto.cz

A.1.3. Údaje o zpracovateli dokumentace

Generální projektant:

Refuel s.r.o., IČ: 248 49 308, www.refuel.cz
Ing. arch. Zbyněk Ryška
Doručovací adresa: Skácelova 1654/30, 612 00 Brno
Sídlo: Babákova 2153/8, 148 00 Praha

Hlavní projektant:

Ing. Arch. Zbyněk Ryška, +420 736 605 107, zbynek@refuel.cz
Autorizace: ČKA 04385, AO Autorizace se všeobecnou působností

Krajinářská architektura:

Ing. Mgr. Lucie Radilová
Autorizace ČKA 04 052, A3 Obor krajinářská architektura

Projektant části:

KAP Atelier s. r. o.
Prusíkova 2577/16; 155 00 Praha
tel. / fax: 474 652 962, 777 290 173
e-mail: kapatelier@kapatelier.cz
web: www.kapatelier.cz

Divize: KAP Atelier s.r.o., Revoluční 36/2, 430 02 Chomutov
Zastoupená: Pavlem Šrytrem, tel.: 777 290 173

Spolupráce na projektu:

Autoři projektu: Ing. Arch. Zbyněk Ryška, Ing. Arch. Jan Skoupý, Ing. arch. Denisa Kyselicová

Odpovědná osoba za stavební část: Pavel Šrytr aut. technik, č.aut - 0300974 IP00

Stavební část: Jarmila Roučová – projektant stavební části

Elektroinstalace: Ing. Ivan Menhard, autorizace ČKAIT 24438, elektrotechnická zařízení

Stavebně konstrukční část: Ing. Jiří Švec, autorizace ČKAIT 0400518, aut.ing. pro pozemní stavby
statiku a dynamiku staveb

Požárně bezpečnostní řešení: Ing. Josef Němeček, ČKAIT 0401277, aut. technik pro požární
bezpečnost staveb

A.2. Členění stavby na objekty a technická zařízení a technologická zařízení

SO 01 – Komunikace, veřejné prostranství, parkoviště

SO 02 – Vstupní objekt - Kemp

SO 03 – Vstupní objekt – Kamencové jezero, Mostecká

SO 04 – Sadové úpravy

SO 05 – Veřejné osvětlení

SO 06 – Opěrné stěny

SO 07 – Datové rozvody

SO 08 – Vodovod

SO 09 – Kanalizace splašková

SO 10 – NN rozvody – řešeno samostatně správcem sítě ČEZ Distribuce

SO 11 – Plynovod

A.3. Seznam vstupních podkladů

A.3.1. Územně plánovací informace

- Územní plán Chomutov s účinností 29.6.2017
- Urbanisticko-krajinářská soutěž „Rozvoj rekreačního areálu kamencového jezera“ 1.místo, autoři: Zbyněk Ryška, Jan Skoupý, Refuel s.r.o.
-

A.3.2. Mapové podklady

- Digitální katastrální mapa
- Výškopisné a polohopisné zaměření, 14.12.2018, Geodetické práce Milan Luňák, Kalek, Jindřichova Ves 19
- Digitální podklady od generálního projektanta
- Pasport areálu Kamencového jezera, Ing. Straka – SINGS. Projekční a inženýrská kancelář, Škroupova 1059, 430 02 Chomutov

A.3.3. Průzkum a rozbory

- Inženýrsko geologický a Hydrogeologický průzkum, RNDr. Lumír Horčíčka, Geologické služby s.r.o. – geologická rešerše z 03/2019
- Dendrologický průzkum, Ing. Josef Souček, Vlknovice 46, 257 56 Neveklov, tel.: 736 647116

A.3.4 Správci sítí

- Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací, společnost Česká telekomunikační infrastruktura a.s.
- Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s.
- Sdělení o existenci zařízení ČEZ Teplárenská, a.s.
- Sdělení o neexistenci zařízení a technické infrastruktury, Gas Net, s.r.o., zastoupený Grid Services, s.r.o.
- Digitální podklad VO, Kultura a sport, s.r.o.
- Sdělení o neexistenci zařízení a technické infrastruktury SčvK

A.4. Plán kontrolních prohlídek stavby

Kontrolní prohlídky stavby budou provedeny v těchto fázích výstavby:

1. po vytýčení stavby
2. po zhotovení základové desky
3. po zhotovení hrubé stavby
4. po dokončení vnitřních prací

V případě potřeby (zjištění pochybení při realizaci stavby apod.) stavební úřad svolá kontrolní prohlídku mimo daný plán kontrolních prohlídek.

v Chomutově: 03/2021