

	Keramzit-beton panel MS 77
	Zdivo z cihel pálených tl. 100 - 250mm

S1 - Keramická dlažba
 - Podkladní beton s vyrovnávacím potěrem 5cm
 - Stropní panelová konstrukce

S2 - P3
 - Lepenka A 400H
 - Vodotěsná izol. (bitagit 6 natavením a přeložením na stěnu 15cm
 - Desky PZD tl. 7cm + 3cm vyrovnávací potěr
 - Beton b 175 - T.K.

	Bourání zdiva z cihel pálených tl. 100 - 250mm
	Bourání stávajících obkladů stěn do v. 2,00m

	Bourání stávajících obkladů stěn do v. 2,00m
	Otlučení stávajících omítek stěn
	Demontáž zářivkových

V rámci bouracích prací budou odstraněny veškeré povrchy podlah, obklady stěn a oškrábání malby ve všech dotčených prostorách. Budou vybourány vekšeré rozvody VZT a ZTI. Vekšeré kuchyňské zařizovací předměty budou demontovány / vybourány včetně pákových baterií / sprch. Dále demontovat obložení ležatých rozvodů VZT z SDK. V místnosti -1.NP Strojovna demontovat stávající jednotky pro přívod a odtah vzduchu vč. rozvodů do 1.NP Kuchyně.

- Veškeré rozměry ověřit na místě
- Projektant si tímto vyhrazuje právo konzultovat veškeré změny na stavbě vůči projektové dokumentaci

The drawing is a vertical section through a building, showing the removal of a concrete slab (SDK) and the installation of a new structure. The drawing includes various levels, dimensions, and structural elements.

Levels and Elevation:

- Top level: +3,300
- Level of the removed slab: +2,510
- Level of the new structure: +2,000
- Level of the ground floor: +0,000
- Level of the basement floor: -0,050
- Level of the basement floor: -0,300
- Level of the basement floor: -3,600
- Level of the basement floor: -3,550
- Level of the basement floor: -3,630
- Level of the basement floor: -3,880
- Level of the basement floor: -3,780

Dimensions and Structural Elements:

- Vertical dimensions on the left: 50, 1 300, 250, 300, 50, 2 000, 300, 250, 300, 280, 150, 100, 180.
- Horizontal dimensions at the bottom: 3 300, 3 250, 150, 180.
- Structural elements include walls, columns, and a central core.
- Labels S1 and S2 indicate specific structural points or sections.

Text and Annotations:

- DEMONTÁŽ SDK PODHLEDU VČ. ROZVODŮ VZT (Removal of concrete slab including ductwork)

Stavba:				Orientace: <div> </div>	
<h1>Rekonstrukce kuchyně ZŠ Chomutov, Zahradní 5265</h1>					
Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602 430 28 Chomutov IČ: 00261891 DIČ: CZ00261891		HIP: INTERMONT OPATRNÝ s.r.o.		Stupeň PD: DPS	
Generální projektant: <div> </div> Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Projektant části: <div> </div> Mostecká 1973, 431 11 Jirkov IČ: 49900854		Č. zakázky: R137	
				Formát: A3	
				Měřítko: 1:100	
				Vypracoval: Milan Toms	
Zodp. projektant: Jan Toman		Datum: 14.04.2022		Paré:	
Výkres:		Část PD: D.1.1.			
Řez A-A', B-B' - Bourací práce		Č. výkresu: D.1.1.7.			