

## IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Název stavby	<b>OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZÁZEMÍ SKATE PARK</b>
Místo stavby	parcela č. 6041/2, k.ú. Chomutov I
Obec/ Část obce:	Chomutov
Katastrální území:	Chomutov I
Číslo parcel dotčených stavbou	6041/2, k.ú. Chomutov I
Charakter stavby:	objekt občanské vybavenosti
Stupeň dokumentace:	Dokumentace pro ohlášení stavebních úprav

## ÚVOD

Předmětem projektu je oprava sociálního zařízení (WC muži, WC ženy a sprchy) skateparku v Chomutově.

## ZEMNÍ PRÁCE

Bude provedeno vybourání stávající konstrukce podlahy a bude proveden nový podsyp, jelikož v minulosti následkem havárie vodovodního potrubí se stávající podloží propadlo.

## SVISLÉ KONSTRUKCE

Nosné (obvodové) i nenosné konstrukce jsou v objektu řešeny jako cihelné.

Stávající dělicí příčky mezi jednotlivými WC jsou zděné. Tyto příčky budou odstraněny.

Budou provedeny nové dělicí sanitární příčky do vlhkého prostředí. Celková výška příček bude 2020mm včetně rektifikačních nožek výšky 150mm. Použitý materiál budou desky HPL laminát v tl.10mm v barvě dle výběru investora. Dveře budou opatřeny samozavíracími panty a nerez zavíračem se signalizací volno/obsazeno. Kování bude nerez. Horní profily a U profily pro uchycení desek na stěnu budou z eloxovaného hliníku.

## VODOROVNÉ KONSTRUKCE

Bude provedena nová základová deska z betonu C20/25 v celkové tloušťce 150mm a s výztuží ze sítě KARI 2x6/100/100 při horním a dolním povrchu.

Budou provedeny nové minerální kazetové podhledy 600x600mm (bez požární odolnosti) s kotvením nosného rastru do stávajícího stropu. Kazetový podhled bude proveden ve výšce 2800mm.

## ÚPRAVY POVRCHŮ

Vnitřní povrchy stěn budou oškrábány a budou odstraněny stávající keramické obklady.

Keramické obklady budou provedeny nové do výšky 1800mm a od výšky 1800mm budou provedeny nové štukové omítky.

Bude provedena nová nátěrová hydroizolace s přesahem 500mm na stěny a v místě sprchového koutu do výšky 1600mm pod obklady a bude provedena nová keramická dlažba s třídou protiskluzu R10.

## SCHODIŠTĚ

Neřeší se

## IZOLACE PROTI VODĚ A RADONU

Bude provedena nová nátěrová hydroizolace s přesahem 500mm na stěny a v místě sprchového koutu do výšky 1800mm pod obklady.

Na novou betonovou desku bude provedeno souvrství GLASTEK 40 Special Mineral a DEKBIT AL S40.

## IZOLACE TEPELNÉ

Bude vložena tepelná izolace z polystyrénu do konstrukce podlahy EPS 100 v tl.100mm

## KRYTINA STŘEŠNÍ

Stávající.

## **KONSTRUKCE TESAŘSKÉ – KROV, ZÁVĚTRÍ**

Neřeší se.

## **KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ**

Neřeší se.

## **VÝPLNĚ OTVORŮ**

Budou osazena nová plastová okna s trojitým zasklením. Vnitřní dveře budou dřevěné do ocelových zárubní. Vstupní dveře jsou plastové s nadsvětlíkem, který bude opatřen táhlem pro ovládání ze země.

## **OBKLADY A DLAŽBY**

Stávající keramické obklady a dlažby budou odstraněny a budou provedeny nové keramické obklady do výšky 1800mm a dlažba bude také nová keramická s třídou protiskluzu R10

## **MALBY**

Zděné stěny budou natřeny penetračním nátěrem a omyvatelnou barvou určenou pro vnitřní nátěry.

## **ZAŘIZOVACÍ PŘEDMĚTY**

Stávající zařizovací předměty budou odstraněny.

Nové instalační (zařizovací) předměty a výtokové armatury budou podle výběru investora a instalace těchto zařizovacích předmětů a výtokových armatur bude přizpůsobena daným typům zařízení.

Nad jednotlivými zařizovacími předměty budou instalovány výtokové armatury – převážně pákové chromované keramické baterie výroby (umyvadlové stojánkové, dřezové, sprchové nástěnné a vanové se sprchou). Jednotlivé zařizovací předměty budou na svislé odpadní potrubí, případně přímo na ležaté svody napojeny přes zápachové uzávěrky, tzn. sifony.

## **KOMÍNOVÁ TĚLESA**

Neřeší se

## **VODOVOD A KANALIZACE**

Stávající rozvody kanalizace a stoupací potrubí zůstane zachováno, bude provedeno pouze nové přípojovací potrubí.

Stávající vodovodní potrubí v místech WC muži a ženy, umývárna muži a ženy a sprchy bude provedeno odpojeno a demontováno a budou provedeny rozvody nové.

## **ELEKTROINSTALACE + VYTÁPĚNÍ**

Budou provedeny nové rozvody elektra.

## **POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY**

Nemění se.

## **KOMUNIKACE – POJEZDOVÁ PLOCHA + CHODNÍK**

Neřeší se

## **PARKOVÁNÍ**

Neřeší se.

## **KONEČNÉ TERÉNNÍ A SADOVÉ ÚPRAVY**

Neřeší se.