

## VYSVĚTLUJÍCÍ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č.4

Zadavatel: STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV  
Se sídlem: Chomutov, Zborovská 4602, PSČ 430 28  
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města  
IČ: 00261891

### VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

**„Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita Na Moráni“.**

Systémové číslo VZ: **P23V00000131**

STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky v souladu s § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Vám sděluje následující informace k zadávacím podmínkám jako reakci na dotazy uchazečů:

### Otázka č. 1 z 10.10.2023:

**žádáme o vysvětlení zadávací dokumentace k veřejné zakázce s názvem „Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita Na Moráni“ a to konkrétně:**

V projektové dokumentaci nejsou řešeny podrobnosti ohledně provedení asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a vodohospodářských objektů. V soupisu prací je uvedena skladba, která je v rozporu s požadavky a závaznými předpisy pro provádění staveb komunikací a zpevněných ploch.

### **Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize č. 1**

#### **005: Komunikace**

37.	SP	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 630,0
38.	SP	573211107	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 630,0
39.	SP	577154111	Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 630,0
40.	SP	573211111	Postřik živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 630,0
41.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	1 630,0

Účastník se domnívá, že zadavatel zvolil nesprávnou skladbu a žádáme o uvedení soupisu prací do stavu, který bude v souladu se závaznými předpisy pro provádění staveb komunikací a zpevněných ploch.

Nová skladba asfaltobetonového souvrství by měla být zřejmě následující:

37.	SP	577134211	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. II tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 630,0
38.	SP	573211107	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30 kg/m2	m2	1 630,0
39.	SP	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	1 630,0
40.	SP	573211111	Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	m2	1 630,0
41.	SP	565175111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m	m2	1 630,0

#### DOTAZ:

Upraví zadavatel soupis prací, aby odpovídal požadavkům a předpisům pro provádění staveb komunikací a zpevněných ploch a poskytne jej účastníkům?

#### **Informace zadavatele k dotazu z 10.10.2023**

Statutární město Chomutov sděluje, že na základě uvedeného dotazu zpracoval úpravu zadávací dokumentace. V soupisu prací byly změněny položky týkající se skladby asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a výstavby retenční nádrže. Zadavatel zároveň zveřejňuje tento upravený soupis prací. Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby uchazeči měli dostatečně dlouhou dobu adekvátně reagovat úpravou nabídek na změnu zadávací dokumentace.

#### **Otázka č. 2 z 11.10.2023:**

V příčném řezu se předpokládá šířka rýhy 0,9m při hloubce přes 1,75m, plus by se mělo započítat pažení – ve výkazu výměr se počítá s šířkou 0,8 m, prosíme o prověření VV.

#### **Informace zadavatele k dotazu z 11.10.2023**

Statutární město Chomutov sděluje, že na základě uvedeného dotazu zpracoval úpravu zadávací dokumentace. V soupisu prací byly upraveny příslušné plochy a kubatury v rámci položek týkajících se vedení dešťové kanalizace dle profilů potrubí. Zadavatel zveřejňuje takto upravený soupis prací. Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby uchazeči měli dostatečně dlouhou dobu adekvátně reagovat úpravou nabídek na změnu zadávací dokumentace.

#### **Otázka č. 3 z 12.10.2023:**

Dobrý den, žádáme o vysvětlení ohledně skladby živičných komunikací. Dle výkazu výměr se uvažují dvě obrusné vrstvy, což není standardní skladba. Prosíme o zaslání příčného řezu komunikací. Zároveň mají všechny vrstvy stejnou výměru - není uvažováno se zámky?

### **Informace zadavatele k dotazu z 12.10.2023**

Statutární město Chomutov sděluje, že na základě uvedeného dotazu zpracoval úpravu zadávací dokumentace. V soupisu prací byly změněny položky týkající se skladby asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a výstavby retenční nádrže. Zároveň byly upraveny plošné výměry řešených položek. Zadavatel zveřejňuje tento upravený soupis prací. Zároveň prodlužuje lhůtu pro podání nabídek tak, aby uchazeči měli dostatečně dlouhou dobu adekvátně reagovat úpravou nabídek na změnu zadávací dokumentace.

### **Otázka č. 4 z 13.10.2023:**

Žádáme Vás, jako uchazeč o veřejnou zakázku s „**Odvodnění areálu Technických služeb města Chomutova - lokalita Na Moráni**“ o následující vysvětlení (úpravu) zadávací dokumentace:

1) Na základě prohlídky místa staveniště bylo zástupci Zadavatele sděleno, že stávající dešťová kanalizace bude vybourána. Dle názoru Uchazeče, ale výkaz výměr tuto problematiku zcela opomíjí. Chybí položky na vybourání potrubí, zemních prací a na to dále navazující položky. Doplní zadavatel do výkazu výměr příslušné položky s požadavkem na vytažení a vybourání stávající kanalizace?

2) Ve výkazu výměr je uvedena skladba komunikace následovně:

37. SP 577133111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm  
š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 630,0 –

*Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 8 (ABJ)  
s rozprostřením a se zhutněním  
z nemodifikovaného asfaltu  
v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění  
tl. 40 mm*

38. SP 573211107 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,30  
kg/m2

m2 1 630,0 –

*Plný popis: Postřík spojovací PS  
bez posypu kamenivem  
z asfaltu silničního, v množství  
0,30 kg/m2*

39. SP 577154111 Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS) tř. I tl 60  
mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu

m2 1 630,0 –

*Plný popis: Asfaltový beton vrstva ohrubná ACO 11 (ABS)  
s rozprostřením a se zhutněním  
z nemodifikovaného asfaltu  
v pruhu šířky do 3 m  
tř. I, po zhutnění  
tl. 60 mm*

40. SP 573211111 Postřík živičný spojovací z asfaltu v množství 0,60  
kg/m2

m2 1 630,0 –

*Plný popis: Postřík spojovací PS  
bez posypu kamenivem*

*z asfaltu silničního, v množství  
0,60 kg/m<sup>2</sup>*

41. SP 565175111 Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 100 mm š do 3 m

m<sup>2</sup> 1 630,0 –

*Plný popis: Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrnné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 100 mm*

42. SP 564871116 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 300 mm m<sup>2</sup> 1 630,0 –

Dle názoru uchazeče jsou špatně uvedeny dvě vrstvy ACO. Klasická skladba komunikací v plném profilu

se skládá z ACP, ACL a vrchní vrstvy ACO. Dále Uchazeč nikde v projektové dokumentaci v ZD neobjevil

vzorové řezy nebo alespoň skladbu jako takovou. Dále u podkladu ze štěrkodrtě položky č. 42 zcela chybí uvedení, jako frakci Zadavatel požaduje.

Upraví zadavatel výkaz výměr a zveřejní projektovou dokumentaci ke komunikacím?

3) U položky vystrojení č. 101 Technologické vystrojení armaturní šachty – výkres D.2.1.10 dle názoru Uchazeče kompletně chybí řešení elektroinstalace.

Doplní zadavatel do výkazu výměr nebo alespoň doplní projektovou dokumentaci, tak aby se dalo vystrojení řádně a transparentně ocenit?

### **Informace zadavatele k dotazu z 13.10.2023**

1) Statutární město Chomutov sděluje, že dešťová kanalizace bude ponechána v zemi, její nová trasa povede mimo stávající trasy dešťové kanalizace. Demontovány budou pouze uliční vpusti spolu s horní skruží šachty, zbylé části šachty budou ponechány v zemi a zasypány. Příslušné položky byly doplněny do soupisu prací, který je nově zveřejněn.

2) Statutární město Chomutov sděluje, že na základě předchozího dotazu k zadávací dokumentaci byla zpracována úprava zadávací dokumentace. V novém soupisu prací byly změněny položky týkající se skladby asfaltového souvrství po realizaci odvodnění a výstavby retenční nádrže. Zároveň byly upraveny plošné výměry řešených položek. Zadavatel zveřejňuje tento upravený soupis prací.

3) Tato problematika byla řešena již v rámci vysvětlující informace č.3 ze dne 10.10.2023

### **Otázka č. 5 z 13.10.2023:**

Dobrý den,

chtěli bychom požádat o vysvětlení dokumentace.

V PD výkres D.2.1.10 – AŠ jsou uvedeny 2 výkresy armaturní šachty (2 stránky). Jsou totožné, jen se liší technologickým vystrojením.

Na prvním je označen průmyslový filtr na studenou vodu max. poréznost 50 µm, např. STF Autoklean FMA 1006E.

Na druhé je označený průmyslový filtr na studenou vodu, např. STF Autoklean FMA1004.

V podrobné situaci je uvedena pouze jedna armaturní šachta.

Dotaz zní: Který průmyslový filtr platí. V případě FMA 1004 prosím o uvedení poréznosti, kolik  $\mu\text{m}$ ?

### **Informace zadavatele k dotazu z 13.10.2023**

Statutární město Chomutov sděluje, že platí varianta 1 – jedná se o revidovaný výkres, ve formátu pdf je celý název souboru: D.2.1.10\_AŠ - stavební výkres rev 1.pdf, který zadavatel zveřejňuje.

### **Důležitá informace ke zveřejněnému soupisu prací:**

Zadavatel zjistil, že původní soupis prací, který byl proveden v cenové úrovni roku 2020, obsahuje některé položky, které se v současném ceníku stavebních prací již nevyskytují, případně obsahuje položky, které jsou v současném ceníku stavebních prací rozděleny do více samostatných položek. Proto byla provedena úprava soupisu stavebních prací již v novější verzi ÚRS, a to ve verzi CÚ 2021/II.

Všechny výše uvedené změny jsou tedy zahrnuty do nového soupisu stavebních prací, který zadavatel zveřejňuje.

### **INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK**

Předmět zakázky se nemění a upřesňující informace nemají vliv na rozšíření okruhu potenciálních dodavatelů, proto zadavatel **prodlužuje lhůtu k podání nabídek do 27.10.2023 do 10:00 hodin** tak, aby měli uchazeči dostatek času na zpracování informací v nabídce.

Přílohy: D.2.1.10\_AŠ – stavební výkres rev 1

S pozdravem

Ing. Hana Jeřábková  
referent ORI