

**VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE
ze dne 13. 6. 2024**

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlem: Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
Jednající: JUDr. Marek Hrabáč, primátor města
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**Dodávka gastrotechnologie a rekonstrukce kuchyně ZŠ speciální a MŠ
Chomutov, Palachova 4881**

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 10. 6. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace.

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanoveními § 98 a 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), podává následující vysvětlení k zadávací dokumentaci, vztahující se k uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpovědi:

Dotazy účastníka:**Dotaz č.1**

Na výkrese D.1.4.1.5 se nachází „Nový lapač tuků“. Tento lapač se však nenachází nikde ve výkazu výměr k ocenění. Žádáme o upřesnění, zda lapač oceňovat, případně o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č.2

V souhrnné technické zprávě v oddíle B.2.11 i) je uvedeno, že budou prováděny výkopové práce. Ve výkazu výměr jsme však položky k těmto pracím nenalezli. Žádáme o upřesnění, případně o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č. 3

Žádáme o vysvětlení položky č. 99 - 101 v záložce „SO 01 - Stavební část“

99	K	Z.02	Revizní poklop 880x650 mm, kompozitní poklop s ocelovou lemovanou hranou pro pokládku dlažby, ocelový rám+patle zalitý v bet. mazanině, kompletní dodání dle PD	kus	1,000
100	K	Z.03	Revizní poklop 800x500 mm, kompozitní poklop s ocelovou lemovanou hranou pro pokládku dlažby, ocelový rám+patle zalitý v bet. mazanině, kompletní dodání dle PD	kus	1,000
101	K	Z.04	Revizní poklop 1000x750 mm, kompozitní poklop s ocelovou lemovanou hranou pro pokládku dlažby, ocelový rám+patle zalitý v bet. mazanině, kompletní dodání dle PD	kus	1,000

Na výkrese v PD s tímto souvisejícím je uvedeno, že „- VEŠKERÉ ZÁSAHY DO NOSNÝCH KONSTRUKCÍ BUDOU PŘED REALIZACÍ OVĚŘENY STATIKEM (ŘEŠÍ ZHOTOVITEL) DLE SKUTEČNÉHO STAVU PO ODHALENÍ A BUDE DOLOŽEN STATICKÝ VÝPOČET ZAHRNÚJÍCÍ POSOUZENÍ NÁVRHU ZÁSAHU DO VŠECH DOTČENÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ VČETNĚ VÝPOČTU DOPLŇOVANÝCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ JAKO JSOU NOSNÍKY, PŘEKLADY, PRŮVLAKY, SLOUPOVÉ PODPORY ATP.“

Uvedené poznámky, pokyny a vysvětlení na výkrese D.1.1.b.21 jsou všeobecné.

Jelikož součástí zadání je statický výpočet a s tím související projekt, žádáme o upřesnění rozměrů jednotlivých komponentů a upřesnění jejich materiálu.

Žádáme případně o zadání ceny za kus, jednotnou pro všechny uchazeče.

Dotaz č.4

Ve výkazu výměr se nachází položka

95	K	R7672	M+D Gravitační požární roleta 960x1200 mm, EW-15 DP3-C, včetně samočinných hlásičů (součást rolety) na obou stranách rolety + samočinné uzavírání při výpadku proudu, dle PD	kus	2,000
----	---	-------	--	-----	-------

a zároveň položka

97	K	VO	M+D Hliníkové výsuvné okno 960x1200mm, včetně parapetů, kování, požární rolety a příslušenství dle tabulky výplní otvorů	kus	2,000
----	---	----	--	-----	-------

V obou těchto položkách jsou uvedeny požární rolety. Domníváme se, že rolety jsou v tomto případě uvedeny duplicitně. Žádáme o upřesnění, případně o úpravu výkazu výměr.

Dotaz č.5

Ve výkazu výměr u položek č. 85 a 87 žádáme o úpravu rozměru dveří v popisu položky na 1000 x 1970 mm.

Odpověď zadavatele:

Dotaz č. 1 - Lapač byl doplněn do výkazu výměr.

Dotaz č. 2 - Výkopové práce byly do výkazu výměr doplněny.

Dotaz č. 3 - Revizní poklopy jsou náhradou za poklopy původní, které se bourají spolu s podlahami.

Poznámka ke staticce se týká zejména zásahů do nosných konstrukcí jako jsou stropy, prefabrikované příčky ačkoli nejsou nosnými stěnami, průvlaky a pilíři či stěnami instalačních kanálů - byla přidána VRN položka s fixní cenou pro každého účastníka.

4. Rolety jsou součástí dodávky oken; samostatné byly z výkazu výměr odebrány.

5. Popis položek opraven.

Lhůta pro podání nabídek se nemění a končí dne **10. 7. 2024 v 10:00 hodin.**

S pozdravem

Ing. Iveta Kozáková
úsek veřejných zakázek
tel. 474 637 431
e-mail: i.kozakova@chomutov.cz

Příloha:

upravený položkový rozpočet