



- Nedlnou součástí dokumentace je technická zpráva.
- Bouracím pracím bude předcházet uzavření vnitřních inženýrských sil.
- Při všech zásazích do stávajících konstrukcí je nezbytné dle zvýšené opatrnosti. Veškeré bourací práce musí probíhat směrem shora dolů, od části nesených k nesoucímu, vždy se zajištěním (podepíráním) navazujících a podpíraných konstrukcí, jejichž státnost nesmí být porušována ohrožena. Bourací materiál (slaběvní suť) nesmí být skládován na stropních konstrukcích, ale neprotěsně transportován mimo objekt.
- Projektované opatření a zásahy vychází z aktuální znalosti objektu a projektant si vyhrazuje právo na jejich úpravu v rámci realizace.
- V případě výskytu nejasností, nebo pokud vznikne při odhalení konstrukcí jakýkoliv problém na nestabilitu jakékoliv části konstrukce odstraňování částí či konstrukcí v její okolí, je nutno demoliční práce ihned zastavit, všichni pracovníci musí stavbu neprodleně opustit a musí být přivolán statik k posouzení stavu.
- Likvidace a odvoz sutě a odpadu bude prováděn dle předpisů a aktuální vyhlášky.
- Kóty jsou uvaženy včetně omítek.
- Zakreslený rozřez demolice částí nesených konstrukcí v blízkosti konstrukcí nosných je zakončovan orientací hodnotou. Tento rozřez není třeba dodržet přesně, je potřeba konstrukci odkryt v přibližně této hodnotě.

±0,00=336,550 m. n.m.

Krov - bourani