

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	6	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Výměna chodníkových obrubníků		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD + ZL:	161 dní, 11.5.2025	
	Termín dle ZL č. 6	+ 2 dny	
	Nový termín:	163 dní, 13.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	15 356,88 Kč	
	Celkem bez DPH	15 356,88 Kč	
	DPH	3 224,94 Kč	
	Celkem včetně DPH	18 581,82 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis: 
Zástupce objednatele:		13.1.2025	
Autorský dozor:		13.1.2025	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		15.1.2025	
		13.1.2025	
Zhotovitel:		13.1.2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet 02 Sledování změn 03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS 04 Fotodokumentace 05 Oznámení variace 06 Pokyn k provedení variace		

	PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ ROZPOČTU / OCENĚNÍ ZMĚNY		
	Název zakázky : Rekonstrukce ulice Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
	Číslo zakázky : MIR 24026/LN		
Požadavek zadal :		Datum zadání :	30.10.2024
Zpracovává :		Termín zpracování :	31.10.2024
NÁZEV ZMĚNY / ROZPOČTU :			
Výměna chodníkových obrubníků			
			ZBV č.6
PŘÍČINA / DŮVOD : Na KD bylo dohodnuto, že se provede výměna stávajících chodníkových obrubníků v rádiu vpravo ve směru staničení směrem na ulici Blatenská.			
POPIS / SCHÉMA : <u>výměna chodníkových obrubníků</u>			
SO 100 položka 001 č.3	Vytrhání obrub záhonových	36,00	m
SO 100 položka 002 č.34	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých I(d) do 0,8	10,80	m²
	36*0,3		
SO 100 položka 005 č.57	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	10,80	m²
SO 100 položka 009 č.66	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrrou	36,00	m
SO 100 položka 009 č.67	Obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	36,36	m
	36*1,01		

Práce jsou nezbytné pro řádné dokončení díla a budou mít vliv na cenu díla. Objednatel souhlasí a dává pokyn zhotoviteli k provedení prací. Navýšení ceny díla je uvedeno v rozpočtu a výše uvedené práce budou mít vliv na konečný termín díla v rozsahu 2 dnů.

Vypracoval :

Odsouhlasil :

MI Roads a.s.
 Koželužská 2450/4, 180 00
 IČ 173 31 099
 (1)

Zakázka: **Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa**

ZBV č.: **6**

Název ZBV: **Výměna chodníkových obrubníků**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
3.	SP	113204111	Vytrhání obrub záhonových	m	36,00	47,00	1 692,00
34.	SP	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	10,80	21,00	226,80
57.	SP	564821111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 80 mm	m2	10,80	380,00	4 104,00
66.	SP	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	36,00	130,00	4 680,00
67.	H	59217002	obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm	m	36,36	128,00	4 654,08

MI Roads a.s.

Koželužská 2450/4, 180 00
IČ 173 31 099

15 356,88

Vyjádření - projektanta ZDS

Předmět: ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště
ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků
ZBV 6 - Výměna chodníkových obrubníků
ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvázet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předlážit dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 4 - Svoz nádob na odpad mimo staveniště

ZBV 5 - Doplnění vrstvy ŠD po odstranění chodníkových obrubníků

Předmět: ZBV 6 Výměna chodníkových obrubníků

ZBV 7 - Změna pozic reliéfní dlažby

Změna č. 05-08

ZBV 4 - Při provádění prací není možné umožnit vjezd svozových vozů TsmCH. Aby bylo možné odpady vyvážet je nutné soustředit nádoby na odpad na místo mimo obvod stavby.

ZBV 5 - Stávající chodníkové obrubníky byly zabudovány do nadměrných betonových základů (patek). Odstraněním vznikl prostor, který je nutné doplnit vhodným materiálem ze ŠD.

ZBV 6 - Projekt I rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

ZBV 7 - Po konzultaci s autorem projektu bylo zjištěno, že pozice reliéfní dlažby byla ve schválené PD špatně zakreslena a je nutné dlažbu předláždít dle nově poskytnuté situace

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby

Pavepro s.r.o.

V lukách 2887/18 Horní Počernice

193 00, Praha 9

Podpis:

ZBV 4-7









Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné Změny (OMZ)		6

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Výměna chodníkových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	15 356,88 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
15 356,88 Kč

Zhotovitel:

MI Roads a.s.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha
IČ 173 31 099
(061)

Datum a podpis: 21.10.2024

Objednatel:

Datum a podpis: 21.10.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)		6

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Výměna chodníkových obrubníků

Žádost o změnu vznesl: Změna vynucená zjištěným technickým stavem

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená, kumulace změn vyžadujícím okamžité řešení pro zabránění zpoždění stavby.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
2 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Projekt i rozpočet nepočítal s výměnou chodníkových obrubníků na koci úpravy v délce 36 m. Vzhledem k opotřebovanosti stávajících obrubníků bylo rozhodnuto, že se obrubníky vymění za nové.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Připočty	15 356,88 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
15 356,88 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Radek Wurdak

Datum a podpis:

13.11.2021

Datum a podpis:

13

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací