

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 4 ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	9	
	Číslo SO/PS:	SO 101	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Komunikace včetně dopravního značení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	MI ROADS a.s.
Předmět změny:	Paletování stávající dlažby		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Na základě požadavku TSMCH na uskladnění stávající dlažby v prostorách dvora TSMCH, bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	ANO	
Neobsazeno	Původní termín dle SOD a ZL č.1,3,5,6,8	166 dní, 16.5.2025	
	Termín dle ZL č. 9	+ 4 dny	
	Nový termín:	170 dní, 20.5.2025	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	77 310,80 Kč	
	Celkem bez DPH	77 310,80 Kč	
	DPH	16 235,27 Kč	
	Celkem včetně DPH	93 546,07 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:		25. 03. 2025	
Autorský dozor:		25. 03. 2025	
Objednatel:		26. 3. 2025	
osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP		22. 7. 2025	
Zhotovitel:		25. 03. 2025	
Přílohy změnového listu:	01 Změnový rozpočet		
	02 Sledování změn		
	03 Vyjádření zástupce objednatele / TDS		
	04 Fotodokumentace		
	05 Oznámení variace		
	06 Pokyn k provedení variace		

miROADS

Zakázka: **Rekonstrukce ul. Husova v úseku Jiráskova - Blatenská - 2. etapa**

ZBV č.: **9**

Název ZBV: **Paletování stávající dlažby - pravý chodník**

Poř.	Typ	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
1 001.		XLA.96008092	EURO paleta	kus	72,0	413,22	29 751,84
1 002.		1665984	STRETCH FOLIE PRUTAZNA 500X120 B971FOL	kus	12,0	108,58	1 302,96
1 006.		HZS1292	Hodinová zúčtovací sazba stavební dělník - skládání na palety 2x dělník	hod	112,0	413,00	46 256,00

MI Road
Koželužská 2450/4,
IČ 173 3
(061

77 310,80

Vyjádření - správce stavby/ TDS

ZBV 09 - Paletování stávající dlažby
ZBV 10 - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku
Předmět: **ZBV 14** - Kácení stromu
ZBV 15 - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

ZBV 09 - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

ZBV 10 - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

ZBV 14 - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

ZBV 15 - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Správce stavby
Pavepro s.r.o.
V Lukách 2887/18 Horní Počernice
193 00, Praha 9

Podpis:

Vyjádření - projektanta ZDS

ZBV 09 - Paletování stávající dlažby
ZBV 10 - Změna při odstraňování asfaltové vrstvy v chodníku
Předmět: **ZBV 14** - Kácení stromu
ZBV 15 - Skutečné zaměření obrubníků

Změna č. 09,10,14,15

ZBV 09 - Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

ZBV 10 - V rozpočtu je uvedena položka frézování živичného krytu bez překážek v chodníku na levé straně. Frézování nebylo možné provést z hlediska úzkého průjezdného prostoru chodníku a výskytu prvků inženýrských sítí. Na základě toho bude tato položka odečtena a nahrazena položkou odstranění živичného krytu strojně s ručním dobouráváním.

ZBV 14 - Na KD bylo za účasti zástupce odboru životního prostředí dohodnuto, že dojde ke kácení jednoho stromu navíc, proto se navyšuje stávající položka z rozpočtu o 1 kus.

ZBV 15 - V komunikaci je projektovaný minimální podélný spád, kdy hrozí i při dodržení platných norem a TP pro pokládku asfaltových povrchů, tvorba louží. V této souvislosti došlo k předložení návrhů řešení, ale z důvodu finanční a časové náročnosti byly návrhy zamítnuty. Proto na žádost objednatele a TDS bude provedeno geodetické zaměření nově položených obrubníků za účelem vyhodnocení skutečných spádových poměrů.

Souhlasím s provedením výše uvedené změny.

Projektant
SINGS projekční ateliér s.r.o.
Škroupova 1059
430 01, Chomutov

Podpis:



Projektant

Podpis:





Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Oznámení možné změny (OMZ)	9	

Komu: Statutárnímu městu Chomutov Od: MI Roads a.s.

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Paletování stávající dlažby

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
4 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	77 310,80 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
77 310,80 Kč

Oznámil za zhotovitele:

Datum a podpis: 28.11.2024

Datum a podpis: 28.11.2024

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce ul. Husova 2. etapa - úsek Jiráskova - Blatenská, Chomutov		
Objednatel:	Statutární město Chomutov		
Předmět:	Pokyn k provedení Změny (PPZ)	9	

Komu: MI Roads a.s. Od Statutárního města Chomutov

Stavební Objekt: SO 101 - Komunikace včetně dopravního značení

Předmět změny: Paletování stávající dlažby

Žádost o změnu vznesl: Zhotovitel

Odkazy na výkresy : Neobsazeno

Důvod změny: Změna vynucená.

Časové ohodnocení: od podpisu ZL Dopad do celkových termínů: ANO
4 dny

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

Na pravé straně chodníku bylo provedeno ruční rozebírání zámkové dlažby k dalšímu použití. V rozpočtu není zohledněno paletování, které bylo nutné pro převoz na dvůr TSMCH. Z tohoto důvodu jsou navíc naceněny palety, strečová fólie a práce spojené s paletováním.

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

Odpočty	Cena
Přípočty	77 310,80 Kč

Celkové předpokládané náklady Cena 77 310,80 Kč

Zhotovitel:

Objednatel:

Datum a podpis: 2.12.2024

Datum a podpis: 2.12.2024

Tento Pokyn k provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací