LEGENDA

STÁVAJÍCÍ STAV

- HRANY KOMUNIKACÍ / BUDOVY
- TRAKČNÍ STOŽÁR
- TROLEJOVÉ DRÁTY
- ÚSEKOVÝ DĚLIČ NA TROLEJOVÝCH DRÁTECH
- NOSNÁ SÍŤ TROLEJE - PŘEVĚS
- VÝLOŽNÍK

DEMONTÁŽ PROVIZORNÍHO STAVU - SO 650 TROLEJOVÉ VEDENÍ

- Pxx — PROVIZORNÍ TRAKČNÍ STOŽÁR SE ZÁKLADEM
- PNZxx — PROVIZORNÍ STOŽÁR PRO NETRAKČNÍ ZAŘÍZENÍ
- NOSNÁ SÍŤ NETRAKČNÍCH ZAŘÍZENÍ - PŘEVĚS
- PROVIZORNÍ LANO KOTVENÍ TROLEJOVÉHO DRÁTU

NOVÝ STAV - SO 650 TROLEJOVÉ VEDENÍ

- xxx — TRAKČNÍ STOŽÁR SE ZÁKLADEM DO STÁVAJÍCÍHO MÍSTA
- xxx — TRAKČNÍ STOŽÁR SE ZÁKLADEM V NOVÉ POZICI
- TROLEJOVÉ DRÁTY
- VLOŽENÁ IZOLACE VÝHYBEK A KŘÍŽENÍ
- ÚSEKOVÝ DĚLIČ NA TROLEJOVÝCH DRÁTECH
- NOSNÁ SÍŤ TROLEJE - PŘEVĚS
- VÝLOŽNÍK
- LANO KOTVENÍ VÝHYBKY
- SYMBOL PEVNÉHO KOTVENÍ VÝHYBKY
- NOSNÁ SÍŤ VÝHYBKY A KŘÍŽENÍ
- NOSNÁ SÍŤ PRO ÚSEKOVÉ DĚLIČE A KABELOVÁ PROPOJENÍ
- ZÁVĚS TROLEJOVÉHO DRÁTU
- KABELOVÉ PROPOJENÍ - ODPOJOVAČ - TROLEJ
- KABELOVÉ PROPOJENÍ ODPOJOVAČ - TROLEJ; TROLEJ - TROLEJ
- KABELOVÉ PROPOJENÍ TROLEJÍ
- (ES70°;Li25,0°/S,0°) — TROLEJBUSOVÁ ROZJEZDOVÁ (ELEKTRICKÁ) SYMETRICKÁ NEBO ASYMETRICKÁ VÝHYBKA
- (MS10°;Li25,0°/S,0°) — TROLEJBUSOVÁ SJEZDOVÁ (MECHANICKÁ) SYMETRICKÁ NEBO ASYMETRICKÁ VÝHYBKA
- DVOJITÝ ODPOJOVAČ S RUČNÍM POHONEM A RŮŽKOVOU BLESKOJISTKOU PRO ÚSEKOVÝ DĚLIČ
- DVOJITÝ ODPOJOVAČ S RUČNÍM POHONEM A RŮŽKOVOU BLESKOJISTKOU PRO NAPÁJECÍ BOD
- SMĚROVÉ NÁVĚSTIDLO
- 1,25 % / 25,0 kN — ZÁKLON STOŽÁRU

Trakční vedení
SOUSTAVA: 2 DC 750 V / IT - izolovaná soustava

OCHRANNÉ OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-4-41 ED.3/2018:
- Ochrana při poruše neživých částí: Samočinným odpojením napájení čl. 411.3, 411.4

OCHRANNÉ OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN 33 2000-5-51 ED.3/2010:
- III - Vnitřní prostory s regulovanou teplotou
- IV - Vnější prostory

OCHRANNÉ OPATŘENÍ VE SMYSLU ČSN EN 50122-1 ED.2/2011:
- Ochrana proti dotyku živých částí: Ochrana vzdušnou vzdáleností čl. 5.2
- Ochrana proti dotyku neživých částí: dvojitá izolace vrchního trolejového vedení čl. 6.2.3.2
- Ochrana napájecích bodů (stožáry, na kterých jsou umístěné bleskojistky nebo svodiče přepětí): čl. 6.2.2.1 + přístroje na omezení napětí

VEDOUCÍ PROJEKTANT	Ing. Kateřina Švehlová		Zhotovitel: K Ládví 1805/20 184 00 PRAHA 8 tel.: +420 284 021 111 www.elektroline.cz	Elektroline
VYPRACOVAL	Vojtěch Cingr		Vedoucí útvaru: Ing. Tomáš Koranda	Podpis:
KONTROLOVAL	Ing. Jakub Kern			
MÍSTO STAVBY	Chomutov		STUPEŇ	DPS
OBJEDNATEL	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov		DOKUMENTACE	
INVESTOR	Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s., Školní 999/6, 430 01 Chomutov		ČÍSLO ZAKÁZKY	ZKPR000385.000
OBJEKT	Modernizace trakčního vedení v křižovatce ul. Březenecká u měníry č. 2, Chomutov SO 650 - Trakční trolejové vedení		ARCHIVNÍ ČÍSLO	
			MĚŘÍTKO	1:250
			DATUM	10/2024
			FORMÁT	12xA4
				ČÍSLO SOUPRAVY
PŘÍLOHA	SITUACE - DEFINITIVNÍ STAV		ČÁST DOKUMENTACE	04