

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. 6 ZZVZ		
	Název stavby:		Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni
	Číslo Změnového listu:		3
	Číslo SO/PS:		
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	EUROVIA CZ a.s., závod Ústí nad Labem
Předmět změny:	Hydrodynamická zkouška		
Iniciátor změny:	Zhotovitel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené práce a zdůvodnění pro zařazení do patřičného odstavce § 222 nebo § 100)	Zdůvodnění změny: Hydrodynamická zkouška byla provedena z důvodu ověření aktuální vydatnosti přítoku spodní vody při jejím čerpání. Vzhledem k nutnosti pažení stavební jámy pomocí záporového pažení viz ZL 01 je nezbytné zjistit vydatnost přítoku spodní vody, aby bylo vůbec možné správné technické provedení díla. (podkladní beton včetně osazení nádrže). Řešení v ZD ukazovalo pouze na přítomnost hladiny spodní vody, nikoli na její aktuální vydatnost. Nové řešení: Zhotovitel provede pomocí strojně kopané sondy Hydrodynamickou zkoušku. Zkouška byla z důvodu stanovení aktuální vydatnosti přítoku spodní vody a následného návrhu pažení stavební jámy provedena před zahájením prací na stavební jámě a z důvodu stálého provozu areálu TSMCh byla provedená sonda následně zasypána. Zdůvodnění pro zařazení změny: Z hlediska rozsahu, významu, důvodu vzniku změny a způsobu její administrace lze změnu hodnotit jako změnu nepředvídanou. Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl v rámci ZD předvídat vydatnost přítoku spodní vody v době samotné realizace zakázky, nemohl tedy stanovit parametry čerpání podzemní vody. Hydrodynamická zkouška se provede v souladu se stanoviskem AD. Tato změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, nepřekračuje limit 30 % původní hodnoty zakázky. Zákonná podmínka nepředvídatelnosti dle § 222 odstavce 6 ZZVZ je splněna.		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů:	NE	
viz přílohy	Původní termín dle SOD:	31.12.2024	
	Termín dle ZL č.	31.12.2024	
	Nový termín:		
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	40 825,00 Kč	
	Celkem bez DPH	40 825,00 Kč	
	DPH	8 573,25 Kč	
	Celkem včetně DPH	49 398,25 Kč	
	Jméno:	Datum:	Podpis:
Zástupce objednatele:	Ing. Vlastimil Hasík		
Autorský dozor:	Milan Lipmann		
Objednatel: <small>osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl. 3.1 OP/ZP</small>	Mgr. Hana Nováková		
	JUDr. Milan Petrilák		
Zhotovitel:	Zbyněk Hořejší		
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Oznámení/Návrh variace		
	Vyjádření AD / Dozoru projektanta		
	Faktura za provedené práce		
	Protokol - hydrogeologický průzkum		
	Pokyn k provedení variace		
	Technická zpráva ZDS		

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2020/08
Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021_II -
Návrh Variace 3

KSO:
Místo:

CC-CZ:
Datum: 13.06.2024

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			40 825,00
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	40 825,00	8 573,25
	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			49 398,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:Razítko

Datum a podpis:Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:

2020/08

Stavba:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021_II -
Návrh Variace 3

Místo:

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		40 825,00	49 398,25
1	Odvodnění	40 825,00	49 398,25

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021_II -
Návrh Variace 3

Objekt:

1 - Odvodnění

KSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum:

13.06.2024

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

40 825,00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	40 825,00	21,00%	8 573,25
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

49 398,25

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021_II -
Návrh Variace 3

Objekt: 1 - Odvodnění

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum: 13.06.2024
Projektant:
Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		40 825,00
001 - Zemní práce		
HSV - Práce a dodávky HSV		40 825,00
1 - Zemní práce		40 825,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni - revize CÚ 2021_II -
Návrh Variace 3

Objekt: 1 - Odvodnění

Místo:
Zadavatel:
Zhotovitel:

Datum:
Projektant:
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

40 825,00

DHSVPráce a dodávky HSV

40 825,00

D1Zemní práce

40 825,00

1	K	11111A. N	Hydrodynamická zkouška	kpl	1,000	40 825,00	40 825,00
---	---	-----------	------------------------	-----	-------	-----------	-----------

kopané sondy velkým bagrem do hloubky 4,5 m a zde provedení hydrodynamických zkoušek, ze kterých lze následně určit parametry pro stavební čerpání podzemních vod
Kopaná sonda do hl. 4,5 m, následná likvidace
Hydrodynamické zkoušky
Vyhodnocení a návrh stavebního čerpání
Doprava

FORMULÁŘ PRO KALKULACI CENY

Stavba Odvodnění areálu TS města Chomutova - lokalita Na Moráni

Objekt:

číslo položky	popis	m.j.
11111A. N	Hydrodynamická zkouška	kpl

MATERIÁL - HMOTY

číslo materiálu	název materiálu	m.j.	spotřeba	jedn.cena	Kč
					0,00
					0,00
CELKEM HMOTY - H					0,00

MZDY

číslo zaměstnání	název zaměstnání	počet Nh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
				0,00
				0,00
	mezisoučet - mzdy celkem bez poj.			0,00
soc. a zdrav.pojištění u mezd - POJ = 33,8% z M				0,00
CELKEM MZDY - M				0,00

STROJE

číslo stroje	název stroje	počet Sh	sazba	Kč
				0,00
				0,00
CELKEM STROJE - S				0,00

OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY

	MJ	počet	sazba	Kč
Faktura	kpl	1,0000	35 500,00	35 500,00
				0,00
CELKEM OSTATNÍ PŘÍMÉ NÁKLADY - OPN				35 500,00

REŽIE VÝROBNÍ - RV= 5% z (H+M+S+OPN)

1 775,00

REŽIE SPRÁVNÍ - RS= 5 % z (H+M+S+OPN)

1 775,00

ZISK - Z= 5 % z (H+M+S+OPN)

1 775,00

CENA JEDNOTKOVÁ JC=H+M+S+OPN+RV+RS+Z

40 825,00

REKAPITULACE NAKLADU

H hmoty	M mzdy	S stroje	OPN ost.p.nákl.	RV režie výr.	RS rež.správ.	Z zisk	CV cena vyp.	CZ cena zaokr.
0,00	0,00	0,00	35 500,00	1 775,00	1 775,00	1 775,00	40 825,00	40 825,00