

DODATEK Č. 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

100. OBJEKTY POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ

STAVEBNÍ ÚPRAVY LESNÍ CESTY POD PARTYZÁNEM, CHOMUTOV

1) Předmět dodatku

- 1) Niveleta skladby tělesa cesty bude zvýšena o 150 mm, tzn. že dojde k úpravám výškových kót u jednotlivých staničení v situaci a v podélném řezu. Každá výšková kóta bude navýšena právě o 150 mm. Výkopové práce budou poníženy o tl. 150 mm.
- 2) Zhotovitel stavby provede odkopání vrchní vrstvy na základě provedených statických zatěžovacích zkoušek. Dle výsledků zkoušek bude zvolen další postup po dohodě s investorem.
- 3) Dojde k úpravě rozpočtu ohledně odtěžené zeminy. Odtěžená zemina v úseku od staničení č. 0 až po staničení č. 9 bude odvežena na skládku. Ostatní odtěžená zemina z ostatních úseků bude použita na zarovnání pláně a popř. uskladněna na pozemcích investora.
- 4) Dojde k doplnění svislého dopravního značení pomocí směrových sloupků Z11c a Z11d u stávajícího sjezdu ze silnice III/2521 (staničení č. 0).

Vypracoval: Daniel Nociar