


Vybourání stávající keramické dlažby včetně betonového lože

- 1.01 – 32,6 m2
- 1.02 – 4,0 m2
- 1.03 – 3,4 m2
- 1.04 – 2,1 m2
- 1.05 – 4,0 m2
- 1.06 – 3,4 m2
- 1.07 – 2,1 m2
- 1.08 – 28,2 m2
- 1.09 – 20,0 m2
- 1.10 – 2,4 m2
- 1.11 – 1,4 m2
- 1.12 – 1,4 m2
- 1.13 – 2,4 m2
- 1.14 – 1,4 m2
- 1.15 – 1,4 m2



Plocha bourání pro nové ležaté potrubí kanalizace 4,0 m2, šířka výkopu 400 mm, hloubka průměr 1,0 m
Při procházení potrubí pod zdí, musí být zeď podhrabána a zajištěna pomoví podepření její statická nenarušenost.
Stávající zdi bude nutné podhrabat na čtyřech místech.
Dále bude v příčkách vysekána drážka pro napojení nového přípojovacího potrubí DN50
délka drážky cca 0,4 m, stávající potrubí bude odstraněno

Rozměry výrobků je potřeba ověřit na stavbě.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů, které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem, případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projektční kancelář Školní 3635, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová	Bc. M. Buchtová	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov			
INVESTOR: Statutární město Chomutov				
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN TĚLOCVIČNY V BUDOVĚ ZŠ UL. ŠKOLNÍ 1480, CHOMUTOV			FORMÁT	4xA4
			DATUM	04/2018
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2018024
PŮDORYS - BOURÁNÍ DLAŽBY			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:75	D.1.4