


LEGENDA STAVEBNÍCH PRACÍ

- ① vyspravení poničených stěn, rohů a okolo zárubní
- ② nové keramické protiskluzové dlažby
- ③ olejový omyvatelný nátěr v.1,8 m – 80 m²
- ④ olejový omyvatelný nátěr v.2,0 m – 50 m²
- ⑤ keramický obklad v.2,2 m – 77 m²
- ⑥ keramický obklad v.2,0 m – 50,5 m²
- ⑦ ochranné krytí rohů zdí – 20ks
- ⑧ zaplntování rozvodů vody SDK deskami – 3 m², nátěr rozvodů – 8 m²
- ⑨ interiérové laminátové plně dveře 800/1970 – 4ks pravé, 1ks levé zvýšená odolnost proti mechanickému poškození včetně kování a vyspravení a natření kovové zárubně
- ⑩ interiérové laminátové plně dveře 600/1970 – 3ks pravé, 3ks levé zvýšená odolnost proti mechanickému poškození včetně kování a vyspravení a natření kovové zárubně
- ⑪ nové dřevěné madlo – 2ks
- ⑫ přechodové lišta dlažby – 7ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ŠATNA CHLAPCI	32,6	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	OLEJOVÁ MALBA v. 1,8 m (42 m ²), MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 40%	MALBA
1.02	SPRCHY CHLAPCI	4,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,2 m (15,02 m ²), MALBA	MALBA
1.03	PŘEDSÍŇ- UMYVÁRNA CHLAPCI	3,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,2 m (11,34 m ²), MALBA	MALBA
1.04	SPRCHY CLAPCI	2,1	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,2 m (12,154 m ²), MALBA	MALBA
1.05	SPRCHY DÍVKY	4,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,2 m (15,02 m ²), MALBA	MALBA
1.06	PŘEDSÍŇ- UMYVÁRNA DÍVKY	3,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,2 m (11,34 m ²), MALBA	MALBA
1.07	SPRCHY DÍVKY	2,1	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,2 m (12,154 m ²), MALBA	MALBA
1.08	ŠATNA DÍVKY	28,2	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	OLEJOVÁ MALBA v. 1,8 m (38 m ²), MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 25%	MALBA
1.09	CHODBA	20,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	OLEJOVÁ MALBA v. 2,0 m (50 m ²), MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 10%	MALBA
1.10	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	2,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,0 m (8,86 m ²), MALBA	MALBA
1.11	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - PISOAR	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.12	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ CHLAPCI - WC	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.13	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PŘEDSÍŇ	2,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,0 m (8,86 m ²), MALBA	MALBA
1.14	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - PISOAR	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.15	SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ DÍVKY - WC	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKLA V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.16	ŠATNA	10,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 10%	MALBA

Rozměry výrobků je potřeba ověřit na stavbě.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů,
které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem,
případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODP. PROJ. Ing. Šárka Pelcová	VYPRACOVAL Bc. M. Buchtová	KONTROLOVAL Ing. Šárka Pelcová	<div> Projektční kancelář Školní 363b, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov	INVESTOR: Statutární město Chomutov		
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN TĚLOCVIČNY V BUDOVĚ ZŠ UL. ŠKOLNÍ 1480, CHOMUTOV			FORMÁT 4xA4	
			DATUM 04/2018	
			ÚČEL DUR+DSP	
			ČÍSLO ZAKÁZKY 2018024	
PŮDORYS - STAVEBNÍCH PRACÍ			MĚŘÍTKO 1:50	ČÍSLO VÝKRESU D.1.5