


LEGENDA VYBAVENÍ MÍSTNOSTÍ

- 13 lišty s háčky dl. 4m – 2ks, 2m – 2ks, dl. 1m – 6ks
- 14 nástěnné háčky – věšák – 10ks
- 15 šatní lavice, dřevěný sedák, ocelová konstrukce 1200/430 – 12ks
- 16 plastový pedálový odpadkový koš – 9ks
- 17 osazení nového vypínače na světlo – 6ks
- 18 doplnění vrchní mřížky radiátoru – 6ks
- 19 plastový kryt 300/200– 2ks
- 20 osazení nových zářivkových svítidel – 7ks
- 21 osazení nových svítidel – typ SMO 40+32 OP E – 7ks
- 22 plastové krytky 100/100 – 6ks
- 23 zrcadlo–6ks–500x350 mm v rámečcích se zabroušenými hranami nad umyvadly
- 24 dávkovače mýdla–6 ks
- 25 držák toaletního papíru–plastový–5 ks
- 26 zásobník na papírové utěrky–2 ks
- 27 toaletní štětka na WC – 4 ks

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZN.MÍST	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA	S.V.	PODLAHA	STĚNY	STROP
1.01	ŠATNA CHLAPCI	32,6	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	OLEJOVÁ MALBA v. 1,8 m (42 m ²), MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 40%	MALBA
1.02	SPRCHY CHLAPCI	4,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,2 m (15,02 m ²), MALBA	MALBA
1.03	PŘEDSÍŇ- UMYVÁRNA CHLAPCI	3,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,2 m (11,34 m ²), MALBA	MALBA
1.04	SPRCHY CLAPCI	2,1	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,2 m (12,154 m ²), MALBA	MALBA
1.05	SPRCHY DÍVKY	4,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,2 m (15,02 m ²), MALBA	MALBA
1.06	PŘEDSÍŇ- UMYVÁRNA DÍVKY	3,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,2 m (11,34 m ²), MALBA	MALBA
1.07	SPRCHY DÍVKY	2,1	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,2 m (12,154 m ²), MALBA	MALBA
1.08	ŠATNA DÍVKY	28,2	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	OLEJOVÁ MALBA v. 1,8 m (38 m ²), MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 25%	MALBA
1.09	CHODBA	20,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	OLEJOVÁ MALBA v. 2,0 m (50 m ²), MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 10%	MALBA
1.10	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMI CHLAPCI - PŘEDSÍŇ	2,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,0 m (8,86 m ²), MALBA	MALBA
1.11	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMI CHLAPCI - PISOAR	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.12	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMI CHLAPCI- WC	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.13	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMI DÍVKY - PŘEDSÍŇ	2,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,0 m (8,86 m ²), MALBA	MALBA
1.14	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMI DÍVKY - PISOAR	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.15	SOCIÁLNÍ ŽÁZEMI DÍVKY - WC	1,4	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAM.OBKŁAD V=2,0 m (8,18 m ²), MALBA	MALBA
1.16	ŠATNA	10,0	3,0	PROTISKLUZOVÁ KERAMICKÁ DLAŽBA KERAMICKÝ SOKL v.100mm	MALBA VYSPRAVENÍ ZDI cca 10%	MALBA

Rozměry výrobků je potřeba ověřit na stavbě.
Během provádění stavby lze očekávat výskyt některých specifických problémů,
které budou řešeny operativně na místě stavby, vždy po dohodě s projektantem,
případně s dodavatelskou firmou příslušné technologie.

ZODP. PROJ.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div> Projektční kancelář Školní 3636, 430 01 Chomutov tel.: 775 220 397 info@iqprojekt.cz</div>	
Ing. Šárka Pelcová	Bc. M. Buchtová	Ing. Šárka Pelcová		
KRAJ: Ústecký kraj	ST.ÚŘAD: Chomutov	INVESTOR: Statutární město Chomutov		
OPRAVA SOCIÁLNÍHO ZAŘÍZENÍ A ŠATEN TĚLOCVIČNY V BUDOVĚ ZŠ UL. ŠKOLNÍ 1480, CHOMUTOV			FORMÁT	4xA4
			DATUM	04/2018
			ÚČEL	DUR+DSP
			ČÍSLO ZAKÁZKY	2018024
			PŮDORYS - VYBAVENÍ	
			MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
			1:50	D.1.6