



Č. MÍST.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA [m ²]
1.01	ZADVĚŘÍ	1,96
1.02	KOUPELNA PERSONÁL	3,36
1.03	WC PERSONÁL	1,26
1.04	POKOJ PERSONÁL	8,12
1.05	KOPIRKA	8,15
1.06	WC	6,88
1.07	WC	2,03
1.08	CHODBA	1,68
1.09	KOUPELNA	5,51
1.10	ZADVĚŘÍ	1,89
1.11	CHODBA	1,89
1.12	POKOJ	9,43
1.13	POKOJ	20,06
1.14	KUCHYŇ	10,56
1.15	CHODBA	6,05
1.16	CHODBA	3,02
1.17	POKOJ	10,07
1.18	KOTELNA	24,91
1.19	DENNÍ CENTRUM	24,44

NA STÁVAJÍCÍM TOPNÉM SYSTÉMU BYLO V PRŮBĚHU FUNGOVÁNÍ OBJEKTU PROVEDENO POMĚRNĚ VELKÉ MNOŽSTVÍ ZMĚN A ÚPRAV BEZ VÁZBY NA CELKOVÉ FUNGOVÁNÍ SYSTÉMU. ZE STRANY STÁVAJÍCÍHO UŽIVATELE BYLY ZAZNAMENÁNY PORUCHY VE FUNGOVÁNÍ TOPNÉHO SYSTÉMU ZEJMÉNA NEDOSTATEČNOST TOPNÉHO VÝKONU V POBYTOVÝCH MÍSTNOSTECH. VZHLEDEM KE STAVU A HISTORII TOPNÉHO SYSTÉMU A TAKÉ VZHLEDEM K TOMU, ŽE KE STÁVAJÍCÍMU STAVU NENÍ K DISPOZICI ŽÁDNÁ DOKUMENTACE, NELZE JEDNOZNAČNĚ IDENTIFIKOVAT PŘÍČINY ŠPATNÉ FUNKCE SYSTÉMU. V ÚVAHU PŘÍCHÁZÍ CELÁ ŘADA PŘÍČIN: NEDOSTATEČNÁ VELIKOST TOPNÉ PLOCHY, NEVHODNÉ DIMENZE NEBO ZANĚSENÍ ROZVODŮ, ŠPATNÉ ODVZDUŠNĚNÍ SYSTÉMU, CHYBA MŮŽE BYT I NA VSTUPU MÉDIA DO OBJEKTU (NEDOSTATEČNÝ VÝKON A TĚPLOTNÍ SPÁD, V MINULOSTI MOHLO DOJÍT KE SNIŽENÍ TĚPLOT PŘÍVODU A ZPĚTEČKY A TÍM KE SNIŽENÍ VÝKONU OTOPNÝCH TĚLES).

LEGENDA

- STAV. POTRUBÍ BEZE ZMĚN
- STAV. OTOPNÉ TĚLESO

ZODPOVĚDNÝ PROJEKT.	VYPRACOVAL	KRESLIL
Ing. Š. Páčeková	Ing. R. Ernest	Ing. R. Ernest
KÚ : Chromlov 1		
INVESTOR: Statutární město Chromlov, Zvěrovská 4602, 43001 Chromlov		
OBEČ: Chromlov		
NÍZKOPRAHOVÉ DENNÍ CENTRUM A NOCLEHARNA PRO ŽENY		
– REKONSTRUKCE A VYBAVENÍ		
- D.4 ÚPRAVY STAV. TOPNÉHO SYSTÉMU		
DATUM: 6/2018		FORMÁT: 3 x A4
ARCH. Č.:		MĚŘÍTKO: 1:50
PŮDORYS 1.NP - NOVÝ STAV		ČÍSLO VÝKRESU: D.4.2

POZN.1: VE VÝKRESE NENÍ ZAKRESLEN KOMPLETNÍ TOPNÝ SYSTÉM A VŠECHNA OTOPNÁ TĚLESA. TOPNÝ SYSTÉM JE ZAKRESLEN POUZE V ROZSAHU NAVRHOVANÝCH ÚPRAV.

POZN.2: VÝŠKY POTRUBÍ JSOU VZTAŽENY K ÚROVNI PROJEKTOVANÉ PODLAHY, NIKOLIV K ÚROVNI STÁVAJÍCÍCH PODLAH