

LEGENDA:

- NOVÝ POVRCH ASFALTOVÉ KOMUNIKACE – SKLADBA A (ZAŘÍZNUTÍ A DOBALENÍ VOZOVKY š. 500 mm)
- **NOVÝ POVRCH CHODNÍKŮ, BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA 100/200 mm, tl. 60 mm – SKLADBA B**
- VAROVNÉ PÁSY Z BET.SKL.DLAŽBY 100/200 TL. 60 mm – RELIÉFNÍ POVRCH – BARVA ČERVENÁ
- **NOVÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**
- **STÁVAJÍCÍ POP.Ř OBNOVENÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ**
- **NOVÉ OCELOVÉ ZÁBRADLÍ v. 1,3 m**
- **HRANICE POZEMKŮ**

POZNÁMKA:

- RYCHLOST NA TÉTO KONKRÉTNÍ KOMUNIKACI JE 50 KM/HOD, TUDÍŽ DÉLKA ROZHLEDOVÉHO POLE PRO ZASTAVENÍ JE STANOVENA NA 35 m, DLE NORMY 73 6110 V ZASTEVĚNÉM NEBO ZASTAVITELNÉM ÚZEMÍ
- V PROSTORU ROZHLEDOVÝCH TROJÚHELNÍKŮ NENÍ POČÍTÁNO S UMÍSTNĚNÍM ŽÁDNÝCH PEVNÝCH PŘEKÁŽEK Z TOHOTO DŮVODU SJEZDY VYHOVUJÍ POŽADAVKŮM UVEDENÝCH V NORMĚ ČSN 73 6110

DESIGNPROJEKT

tel.: 732 912 301 | Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK | IČO: 71884220

b.sedlacek@designprojekt.cz | Adolfa Heyduka 1114, 438 01 ŽATEC | www.designprojekt.cz

ZAKÁZKA:

VYBUDOVÁNÍ CYKLISTICKÉ STEZKY CHOMUTOV–JIRKOV

MÍSTO AKCE:	k.ú. CHOMUTOV I, JIRKOV
INVESTOR:	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV, ZBOROVSKÁ 4602, 430 28 CHOMUTOV

VÝKRES: C. SITUAČNÍ VÝKRESY

SITUACE ROZHLEDOVÝCH POMĚRŮ "C"

ARCH. ČÍSLO: 460817

ZODP. PROJEKTANT:	Ing. BŘETISLAV SEDLÁČEK	MĚŘÍTKO:	1 : 500
VYPRACOVAL:	DANIEL NOCIAR	FOTMÁT:	4 x A4
KRESLIL:	DANIEL NOCIAR	DATUM:	11-2017
KONTROLOVAL:	DANIEL NOCIAR	STUPEŇ PD:	DSP

ČÍSLO VÝKRESU: C.04.c