



LEGENDA

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURÁNÍ
- VYBAVENÍ TĚLOCVČNÝ

VŠEOBECNÉ POZNÁMKY K BOURACÍM PRACÍM:

- PŘED VLASTNÍM ZAHÁJENÍ BOURACÍCH PRACÍ BUDE PROVEDENO ODBORNÉ ODPOLENÍ A ZAJIŠTĚNÍ VŠECH PŘÍPOJNÝCH ROZVODŮ MĚDÍ (ELEKTRO, SILNOPROUD – SLABOPROUD, OTOPNÁ SOUSTAVA)
- BOURACÍ PRÁCE BUDOU PROVÁDĚNY DLE OBVYKLÝCH ZYKLOSTÍ PŘI DODRŽENÍ VŠECH VYHLÁŠEK A PŘEDPISŮ O BEZPEČNOSTI A OCHRANĚ ZDRAVÍ PRACOVNÍKŮ
- ODSTRANĚNÉ MATERIÁLY A PRVKY BUDOU V RÁMCI MOŽNOSTI TRŽDĚNY TAK, ABY NEBYLO ZATÍŽOVÁNO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PŘI SOUČASNÉM RESPEKTOVÁNÍ ZÁKONA O TRŽDĚNÝCH ODPADECH (ŽELEZNÉ, SKLENĚNÉ PRVKY APOD.)
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLIV NEPŘEDPOKLADANÝCH PORUCH ČI NOVĚ OBJEVENÝCH SKUTEČNOSTÍ BUDOU BOURACÍ PRÁCE OKAMŽITĚ ZASTAVENY A NÁSLEDNĚ BUDE PŘIVOLÁN PROJEKTANT, KTERÝ NAVRHNĚ ŘEŠENÍ

POZNÁMKY:

- POZN. – V TĚLOCVČNĚ (M. Č. 1.01) BUDE VYBOURÁNA STÁVAJÍCÍ PODLAHA AŽ NA BETONOVÝ PODKLAD, DLE PROVEDENÝCH SOND BYLA ZJIŠTĚNA NÁSLEDUJÍCÍ SKLADBA PODLAHY: DŘEVĚNÉ VLASY TL. 18-20 MM LEPENÉ DO ASFALTU A PRAVDEPODOBŇ ASFALTOVÁ HYDROIZOLACE V CELKOVÉ TLouŠTKĚ CCA 20 MM. V PŘÍPADĚ POŠKOZENÍ BETONOVÉ MAZANINY POD HYDROIZOLACÍ, BUDE ODSTRANĚNA NA POŠKOZENÝCH MÍSTECH I BETONOVÁ MAZANINA (PŘEDPOKLAD MAX. 20%). PODLAHY BUDOU VYBOURÁNY VČETNĚ KOTVÍCÍCH PRVKŮ PRO NÁŘADÍ VIZ DALŠÍ POZNÁMKY.

ODP.PROJEKTANT		VYPRACOVAL	
Ing. Karel Greiner		Milon Křehlo	
MÍSTO STAVBY		ZÁKLADNÍ ŠKOLA, ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV	
INVESTOR		STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	
NÁZEV STAVEBNÍ ÚPRAVY TĚLOCVČNÝ ZŠ ŠKOLNÍ, V UL. ŠKOLNÍ 1480/61, CHOMUTOV – 2. ETAPA		FORMÁT	3 x A4
		DATAUM	03./2019
		STUPEŇ	DPS
		ČÍSLO ZAKÁZKY	s071
VÝKRES		MĚŘÍTKO	1:50
ŘEZ A-A – STÁVAJÍCÍ STAV + BOURÁNÍ		ČÍSLO VÝKRESU	
		D.1.1.b.02	



Kolářova 1879/11, 415 01 Teplice
IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129
tel: 417 559 196, info@statum.cz