A9–A9‘



A11–A11‘



A10–A10‘



A12–A12‘



POZNÁMKY

POZN. **PŘED JAKÝMKOLIV ZÁSAHEM DO NOSNÉ KONSTRUKCE KROVU MUSÍ BÝT KONSTRUKCE ZABEZPEČENA A PROVIZORNĚ PODEPŘENA**

POZN. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ VYČISTIT KROVU OD SUTI, ZBYTKŮ STŘEŠNÍ KRYTINY A ODPADU ULOŽENÉHO ZA POZEDNICEMI, ODSTRANIT PTAČÍ TRUS

POZN. VEŠKERÉ PŘÍSTUPNÉ ČÁSTI OCELOVÝCH SPOJEK, HŘEBŮ A PODPĚR KOTVENÝCH VE ZDI OBROUSIT A NATŘÍT 1X ZÁKLADNÍM NÁTĚREM A 1X KRYCÍM NÁTĚREM

POZN. VEŠKERÉ DŘEVĚNÉ PRVKY NAPADENÉ HNILOBOU A DŘEVOKAZNÝMI HOUBAMI ODSTRANIT 1M ZA VIDITELNÝM POŠKOZENÍM, ODSTRANIT ZBYTKY ZAHNILÉHO DŘEVA A MYCELIA DŘEVOKAZNÝCH HUB, PROVÉST FUNGICIDNÍ KONZERVACI PŘILEHLÉHO ZDIVA

POZN. PO CELOPLOŠNÉM ODSTRANĚNÍ KRYTINY ODSTRANIT CELOPLOŠNÉ BEDNĚNÍ, PO KONTROLE VRCHNÍ STRANY DŘEVĚNÝCH PRVKŮ (KROKVE, POZEDNICE, KLEŠTINY) A PŘÍPADNÉ VÝMĚNĚ POŠKOZENÝCH PRVKŮ OSADIT NOVÉ DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ Z PRKEN TL. 24MM

POZN. VŠECHNY DŘEVĚNÉ PRVKY KROVU BUDOU V MÍSTECH POVRCHOVÉHO MĚLKÉHO POŠKOZENÍ MECHANICKY OČIŠTĚNY, ODSTRANĚNY DESTRUOVANÉ VRSTVY PRO ZAJIŠTĚNÍ ÚČINNOSTI NÁTĚRŮ PRVKŮ

POZN. VEŠKERÉ NÁTĚRY A OŠETŘENÍ PRVKŮ KROVU A ZDIVA PROVÁDĚT PŘÍPRAVKY DOPORUČENÝMI MYKOLOGICKÝM PRŮZKUMEM KROVŮ DUBEN/KVĚTEN 2020

POZN. VEŠKERÉ ČÁSTI KROVU VČETNĚ BEDNĚNÍ OPATŘIT FUNGICIDNÍM OCHRANÝM NÁTĚREM HNĚDÉ BARVY

POZN. 5 UPRAVIT STYK ČÁSTI TRÁMU SE ZDIVEM, VYSEKAT KOLEM TRÁMU KAPSU VELIKOSTI MIN. 30–50MM VŠEMI SMĚRY

POZN. 6 UPRAVIT STYK ČÁSTI TRÁMU SE ZDIVEM, VYSEKAT KOLEM TRÁMU KAPSU VELIKOSTI MIN. 30–50MM ZE 4 STRAN, POD TRÁM OSADIT PODLOŽKU Z IMPREGNOVANÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA NEBO DUBOVÉHO DŘEVA

POZN. 8 DOTAŽENÍ UVOLNĚNÉHO SPOJE DŘEVĚNÝCH PRVKŮ

POZN. 11 UPRAVIT STYK ČÁSTI TRÁMU SE ZDIVEM, VYSEKAT KOLEM TRÁMU KAPSU VELIKOSTI MIN. 30–50MM ZE 3 STRAN, POD TRÁM OSADIT PODLOŽKU Z IMPREGNOVANÉHO SMRKOVÉHO DŘEVA NEBO DUBOVÉHO DŘEVA, NA TRÁM OSADIT NOVOU POZEDNICI

POZN. 12 OSEKAT OMÍTKY, VYSEKAT DRÁŽKU NA STYKU SE ZDÍ MIN. Š. 30MM

POZN. 13 KLEŠTINU ZE ZDI DEMONTOVAT A OSADIT NOVOU, TOVÁRNĚ POLOHLOUBKOVĚ IPREGNOVANOU 80/160 NAD A POD KLEŠTINOU VYSEKAT DRÁŽKU ŠÍŘKY 30MM

LEGENDA

- UPRAVIT ULOŽENÍ TRÁMU, VYSEKAT KOLEM ZHLAVÍ KAPSU VE ZDIVU
  PO ODKRYTÍ ZHLAVÍ VYHODNOTIT STUPEŇ DEGRADACE, PŘÍPADNÁ VÝMĚNA POŠKOZENÉ ČÁSTI
- DOTÁHNOUT NEBO OPRAVIT UVOLNĚNÝ SPOJ
- VYMĚNIT POŠKOZENÝ DŘEVĚNÝ PRVEK
- OCELOVÝ PRVEK OBROUSIT, NATŘÍT 1x ZÁKLADOVOU BARVOU A 1x VRCHNÍM NÁTĚREM

VEŠKERÉ ROZMĚRY PRVKŮ OVĚŘIT NA STAVBĚ
ROZMĚRY NA VÝKRESECH JSOU POUZE INFORMATIVNÍ, DÉLKY A PRŮŘEZY V JEDNOTLIVÝCH VAZBÁCH SE MOHOU LIŠIT

ODP.PROJEKTANT	Ing. Karel Greiner	VYPRACOVAL	Ing. Tomáš Procházka
MÍSTO STAVBY	Na Příkopech 895, Chomutov 430 02		
INVESTOR	Statutární město Chomutov, Zborovská 4602, 430 01 Chomutov		
NÁZEV	ZŠ CHOMUTOV, NA PŘÍKOPECH 895 OPRAVA STŘECHY – ETAPA A	DATUM	06/2021
		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	s020
		MĚŘÍTKO	1:50
VÝKRES	NOVÝ STAV ŘEZY A9–A12	ČÍSLO VÝKRESU	D.1.1–07
		Č. PARÉ	

STATUM
PROJEKTOVÉ, STATICKÁ A DYNAMICKÁ STAVEBNÍ INŽENÝRSKÁ ČINNOST
Husitská 692/3, 415 01 Teplice
IČ: 28741129, DIČ: CZ28741129
www.statum.cz, info@statum.cz