

POPIS PRACÍ
Jako finální vrstva podlahy bude použito antistatické PVC, barva viz. TZ
Na stěny a strop bude použit nový penetrační nátěr, poté budou kompletně přestukovány novou vápenocementovou omítkou na lepidlo a perlinku 100% bílá barva
Bude provedena nová malba do výšky 1,5 m omyvatelná, matná a paropropustná
Osazení nových bezbariérových prahů 1 ks (přechodová lišta)
Natření zárubní 1 ks – kovově, osazení nových dveří, plných, 1 ks
Vstupní dveře do učebny budou bezbariérové s vodorovným madlem ve výšce 800 mm po celé šířce křídla
Stávající topná tělesa 4 ks budou natřena včetně potrubí barvou bílou
Hygienický koutek: nové obklady d. 2,5 m a v. 1,5, barva bílá + color, osazení nového umyvadla včetně baterie, zásobníku na mýdlo a papír na ruce
Osazení nového parapetu

Tabulka místností					
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny	Strop
1.03	FYZIKA	84,5	antis.PVC	MALBA VÁPENNÁ	MALBA VÁPENNÁ

Celková plocha [m²]: 84,5

legenda

NOVÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ ZDIVO


Z1 topné těleso
d. 1,00, v. 0,55 a š. 0,15 (17 žeber)

D1 Dveře plné, dřevěné 900/1970, Pravé

DETAIL SKLADBY PODLAHY

SKLAD NOVÉ

antistatické PVC
samonivelační stěrka
betonová mazanina



LEGENDA ZTI

STUDENÁ VODA
KANALIZACE – VNITŘNÍ

OBEČNÉ ZÁSADY:
– VŠECHNY ROZMĚRY JE NUTNÉ OVĚŘIT NA STAVBĚ
– VEŠKERÉ STAVEBNÍ KONSTRUKCE A SYSTÉMY BUDOU PROVÁDĚNY V SOULADU S TECHNOLOGICKÝMI PŘEDPISY A POSTUPY DANÉHO VÝROBCE!
– VEŠKERÉ ZDĚNÉ KONSTRUKCE JSOU KÓTOVANÉ BEZ OMÍTEK
– V RÁMCI STAVEBNÍ PŘÍPRAVENOSTI PRO INSTALACE ROZVODŮ BUDE NUTNÉ PROVÉST VODOROVNÉ A SVISLÉ DRÁŽKY DLE POTŘEB JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ, KTERÉ JSOU PATRNÉ Z PD
– VE VŠECH PŘÍPADECH, KDY SE V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI VYSKYTUJE NÁZEV KONKRÉTNÍHO VÝROBKU, PŘÍPADNĚ JEHO VÝROBCE, JEDNÁ SE POUZE O REFERENČNÍ VÝROBEK, RESP. VÝROBCE. TEN MŮŽE BÝT NAHRAZEN VÝROBKEM, RESP. VÝROBCEM S KVALITATIVNÍMI PARAMETRY ÚROVNĚ SHODNÉ NEBO VÝŠŠÍ, POKUD NENÍ VE STANDARDECH VÝSLOVNĚ UVEDENO JINAK.

Investor: Statutární město Chomutov Zborovská 4602, 430 01 Chomutov IČO: 00261891				
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
Oprávněná osoba kooperanta:			číslo zakázky:	
Odpovědný projektant	Vypracoval	Kontroloval		
P. ŠRYTR, AUT. TECH.	JAROSLAV JINDŘICH			
stavba: INFRASTRUKTURA ZŠ CHOMUTOV - odborné učebny - přírodní vědy, technické a řemeslné obory objekt: Březenecká 4679, Chomutov profese: D.1.1.b - STAVEBNĚ ARCHITEKTONICKÁ ČÁST obsah: PŮDORYS FYZIKA, ŘEZ A-A' - NOVÝ STAV			formát	
			číslo zakázky	192129
			stupeň dokumentace	DPS
			datum 1.vydání	01/2020
			měřítko	1:50
název dig.souboru:			datum revize:	číslo revize:
			D.1.1.d.02	