

Legenda skladeb konstrukcí

S2 STŘECHA - KOLMÁ ČÁST

- OBKLAD ZE SMRKOVÝCH PRKEN 19mm
  PRKNA 80/19 KLADENÁ S MEZEROU 10mm
  OŠETŘENÍ - OCHRANÁ LAZURA OSMO - ODS. 905 - PAT
- PERFOROVANÝ FASÁDNÍ PROFIL "OMEGA" - VODOROVNĚ á
- KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
- KAZETOVÝ STĚNOVÝ PROFIL 600/120 - VYP. MIN. VATOU
- MINERÁLNÍ VATA 100mm
- VYZDÍVKA YTONG 75mm
  VYZDÍVKA PROVEDENA MEZI PRVKY OK , ZALOŽENÍ NA
  V HORNÍ ČÁSTI BUDE KOTVENA K OK (UPE160) POMOCÍ O
  VLOŽENÉ DO SPÁRY
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OBKLAD SDK
- U=0,14 (DOP. 0,25)

S3 STĚNY ŠTÍTŮ

- SVISLÝ PALUBKOVÝ OBKLAD Z ČERVENÉHO CEDRU 19mm
  PRKNA 120/19 P+D, BEZ SRAŽENÝCH HRAN
  OŠETŘENÍ - OCHRANÁ LAZURA BEZBARVÁ
- PERFOROVANÝ FASÁDNÍ PROFIL "OMEGA" - VODOROVNĚ á 500mm
- KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
- KAZETOVÝ STĚNOVÝ PROFIL 600/120 - VYP. MIN. VATOU 120mm
- MINERÁLNÍ VATA (MEZI PRVKY OK) 120mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OBKLAD SDK
- U=0,14 (DOP. 0,25)

S4 STŘECHA

- POHLEDOVÝ OBKLAD ZE SMRKOVÝCH PRKEN 19mm
  PRKNA 80/19 KLADENÁ S MEZEROU 20mm
  OŠETŘENÍ - OCHRANÁ LAZURA OSMO - ODS. 905 - PATINA
- VODOROVNÁ LAŤ 60/35 á 600mm 35mm
- KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH TR35/207 35mm
- KONTAKTNÍ PAROPROPUSTNÁ FOLIE
- VODOROVNÁ LAŤ 60x60/MINERÁLNÍ VATA 60mm
- MIN. VATA MEZI KROKVEMI 180mm
- PAROTĚSNÁ FOLIE
- VNITŘNÍ OBKLAD/PODHED SDK

C			
B			
A	REVIZE A	10/2022	
označení	změna	datum	podpis

ved. proj.	projektant	kreslil
ing.M.Steňko	ing. Josef Řápek	–

SM PROJEKT s.r.o.
PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ KANCELÁŘ
Blatenská 2306, 430 03 Chomutov 3
www.smprojekt.cz

investor Statutární město Chomutov

Rekonstrukce č.p.224
Hálkova ulice, Chomutov
D.1 – STAVEBNÍ ČÁST

PŮDORYS STŘECHY

datum	12/2021
č. zak.	27–21
formát	4xA4
stupeň	DPS
měřítko: 1:50	č.výkresu: D.1-08