



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.19

Komu:	Statutárnímu městu Chomutov	Od:	Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
-------	-----------------------------	-----	--

Stavební Objekt: 8 a 9 - Elektroinstalace silnoproud a slaboproud

Předmět změny: Doplnění elektro

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : -

Důvod změny: Důvodem změn je doplnění prvků na základě upřesnění dokumentace a doplnění prvků na žádost investora

Časové ohodnocení:	není	Dopad do celkových termínů:	NE
		původní termín dle SOD	798 dnů
		termín dle ZL.č. 19	0
		nový termín:	-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):
změna dle § 222 odst. 4 ZZZVZ

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	799 503,34 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
799 503,34 Kč bez DPH
967 399,04 Kč včetně DPH

Stup:
Připis:

Toto Oznámení nesmí být považováno za Pokyn k provedení změny.



Projekt:	Rekonstrukce objektu č.p. 98 v ul. Chelčického, Chomutov
Objednatel:	Statutární město Chomutov
Předmět:	Změnový list č.19

Komu: Statutárnímu městu Chomutov

Od: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

Stavební Objekt: 8 a 9 - Elektroinstalace silnoproud a slaboproud

Předmět změny: Doplnění elektro

Žádost o změnu vznesl: Statutární město Chomutov

Odkazy na výkresy : -

Důvod změny: Důvodem změn je doplnění prvků na základě upřesnění dokumentace a doplnění prvků na žádost investora

Časové ohodnocení: není

Dopad do celkových termínů:	NE
původní termín dle SOD	798 dnů
termín dle ZL.č. 19	0
nový termín:	-

SPECIFIKACE ZMĚNY (změny položky, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné / neprovedené práce):

dodatečné stavební práce

POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz. rozdílový rozpočet v příloze):

	Cena
Odpočty	0,00 Kč
Přípočty	799 503,34 Kč

Celkové předpokládané náklady

Cena
799 503,34 Kč bez DPH
967 399,04 Kč včetně DPH

Tento výkres provedení změny opravňuje Zhotovitele k provedení prací

	ZMĚNOVÝ LIST pro změny dle § 222 odst. ZZVZ		
	Název stavby:	Rekonstrukce objektu č.p. 98, Chelčického, Chomutov	
	Číslo Změnového listu:	19	
	Číslo SO/PS:	8 a 9 - Elektroinstalace silnoproud a slaboproud	
Název stavebního objektu / provozního souboru:	Architektonicko - stavební řešení		
Objednatel:	STAUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	Zhotovitel:	Metrostav DIZ s.r.o.
Předmět změny:	Doplnění elektro		
Iniciátor změny:	Zhotovitel/Objednatel		
Popis změny: (popis předmětu změny, specifikace, zda jde o změny položek, kvality, rozměrů, termínů či dodatečné/neprovedené)	Důvodem změn je doplnění prvků na základě upřesnění dokumentace a doplnění prvků na žádost investora		
Odkazy na výkresy:	Dopad do celkových termínů	NE	
-	Původní termín dle SOD:	798 dnů	
	Termín dle ZL. č. 19	0	
	Nový termín:	-	
NOVÉ POLOŽKY VYVOLANÉ TOUTO ZMĚNOU (viz rozdílový rozpočet v příloze):	Odpočty v Kč bez DPH	0,00 Kč	
	Přípočty v Kč bez DPH	799 503,34 Kč	
	Celkem bez DPH	799 503,34 Kč	
	DPH	167 895,70 Kč	
	Celkem včetně DPH	967 399,04 Kč	
	Jméno:	Datum:	[Redacted Signature Area]
Zástupce objednatele:	Bc. Jakub Justa	16.12.2024	
Autorský dozor:	Ing. Jan straka	16.12.2024	
Objednatel: osoby s oprávněním vydání povolení konat dle Pod-čl.	Mgr. Hana Nováková	17.1.2025	
	Judr. Milan Petrilák	17.1.2025	
Zhotovitel:	Ing. Pavel Gvozdíak	13.12.2024	
Přílohy změnového listu:	Změnový rozpočet		
	Vyjádření ADP souhlasí		
	Vyjádření zástupce objednatele / TDS souhlasí		
	Pokyn k provedení variace		
	Orientační zakres do koordinační situace	neaplikováno	

Strukturovaná a silová kabeláž
Odvětrání
Klima jednotky
Central Stop
ABB Levit
SYKFY
Elektrozámky

Celkem

162 010,90 Kč Na žádost objednatele
39 674,35 Kč Doplnění dokumentace
34 845,91 Kč Doplnění dokumentace
117 486,99 Kč Doplnění dokumentace - důvod PBŘ
54 056,39 Kč Na žádost objednatele
34 728,80 Kč Na žádost objednatele
356 700,00 Kč Na žádost objednatele

799 503,34 Kč

Rekonstrukce objektu č. p. 98, ul. Chelčického, Chomutov

	množ.	MJ	cena mat./MJ	cena mont./MJ	celkem bez DPH	
ODVĚTRÁNÍ						
kabel CXKH-R 3x2,5	70	m	43,56	35,00	5 499,20	Kalkulace
kabel B2C9S1 3x2,5	30	m	35,48	35,00	2 114,40	Kalkulace
W 2x2x0,8 R	80	m	24,60	30,00	4 368,00	Kalkulace
W 4x2x0,8 R	70	m	43,20	30,00	5 124,00	Kalkulace
požární krabice	3	ks	809,30	40,00	2 547,90	Kalkulace
krabice KP68	5	ks	28,17	30,00	290,85	Kalkulace
protipožární příchytka	200	ks	6,15	15,00	4 230,00	Kalkulace
sekání	10	m		50,00	500,00	Kalkulace
Zpracování projektové dokumentace	1	ks	15000	0	15000	Kalkulace
CELKEM BEZ DPH :					39 674,35	

Popis

Doplnění odvětrání požární únikové cesty, doplnění kabeláže v trase

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Náklady (Kč)		
						Dodávka	Montáž	Celkem
16	210800105RT1	Kabel CYKY 750 V 3x1,5 mm2 uložený pod omítkou Propojení jednotek ve 4NP	m	70,00	52,34	0,00	0,00	3 663,80 SoD
17	210800106RT1	Kabel CYKY 750 V 3x2,5 mm2 uložený pod omítkou Propojení jednotek v sále 1 NP	m	70,00	58,23	0,00	0,00	4 076,10 SoD
19	210810057RT1	Kabel CYKY-m 750 V 5 žil 4 až 16 mm pevně uložený Přívodní kabely k venkovním jednotkám 4 a 1 NP	m	35,00	134,87	0,00	0,00	4 720,45 SoD
26	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	35,00	57,42	0,00	0,00	2 009,70 SoD
2	35822002320	Jistič do 80 A 3 pól. charakterist. B, LTN-80B-3	kus	4,00	3 333,84	0,00	0,00	13 335,36 SoD
22	210800118RT2	Kabel CYKY 750 V 5 žil uložený pod omítkou Přívodní kabel pro serverovnu 1 NP	m	25,00	224,20	0,00	0,00	5 605,00 Kalkulace
26	210800646RT1	Vodič H07V-K (CYA) 6 mm2 uložený pevně	m	25,00	57,42	0,00	0,00	1 435,50 Kalkulace

34 845,91

Popis

Doplnění kabeláže pro klima vnitřní a venkovní jednotky 4 NP a 1NP

Stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE OBJEKTU, ul. Chelčického č.p. 98, Chomutov				Doba výstavby:	Objednatel:									
Druh stavby:	Rozvaděč RPO, TS+CS				Začátek výstavby:	08.04.2024	Projektant:								
Lokalita:	Chomutov				Konec výstavby:	Zhotovitel:									
JKSO:					Zpracováno dne:	08.04.2024	Zpracoval:								
Č	Objekt	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství	Cena/MJ (Kč)	Sazba DPH	Náklady (Kč)			Náklady (Kč)		Hmotnost (t)		Cenová soustava
								Dodávka	Montáž	Celkem	Celkem vč. DPH	Jednot.	Celkem		
		M21	Nezařazeno					84 973,70	32 513,29	117 486,99	142 159,28		0,22		
			Úpravy v rozvaděči R1					5 947,40	1 840,49	7 787,89	9 423,35		0,00		
1		35822002315	Jistič do 80 A 3 póľ. charakterist. B, LTN-25B-3	kus	2,00	896,00	21	1 792,00	0,00	1 792,00	2 168,32	0,00	0,00	RTS I / 2024	
RTS komentář: Jističe LTE, LTN, LVN, LST-DC jsou určeny pro nadproudovou ochranu v instalacích občanské výstavby, administrativních budovách a průmyslových instalacích se jmenovitými proudy od 0,3 A do 125 A. Jističe LTE a LTN jsou generací malých jističů. Provedení jističů LTN-UC je určeno pro jistění stejnosměrných (DC) i střídavých (AC) obvodů do 63 A, DC 220 V (1póľ), DC 440 V (2póľ), AC 230/400 V. Při zapojení v DC obvodu je bezpodmínečně nutné dodržet polaritu přístroje. Počet póľů 1, 1+N, 2, 3, 3+N Jmenovitý proud 0,3 + 80 A Vypínací charakteristika B, C, D Jmenovitá pracovní napětí AC AC 230/400 V Jmenovitá pracovní napětí DC DC 220/440 V (LTN-UC) Max. provozní napětí DC DC 72 V Min. provozní napětí AC AC 24 V Min. provozní napětí DC DC 24 V Jmenovitá kmitočet 50/60 Hz Jmenovitá zkratová schopnost / AC 230 V 10 kA Krytí IP20 Vodič tuhý max. Cu 35 mm2 Vodič ohebný max. Cu 25 mm2 Dotahovací moment 3 Nm Teplota okolí min. -25 °C Teplota okolí max. 55 °C ČSN EN 60898															
2		358225501	Podpěťová spoušť SP-LT-A230	kus	3,00	1 270,00	21	3 810,00	0,00	3 810,00	4 610,10	0,00	0,00	RTS I / 2024	
RTS komentář: Podpěťové spouště Příslušenství k: – jističům: LTE, LTN, LVN – proudovým chráničům: LFN, LFE Slouží k vypnutí přístroje při ztrátě napětí i při pozvolném poklesu napětí. Slouží k zabránění zapnutí jističe, je-li napětí nižší než 35 % U _c (zapnutí je opět možné při napětí vyšším než 85 % U _c). Často se používají k ochraně proti opětovnému rozběhu zařízení po výpadku napětí. Montáž: – na pravý bok přístroje – k jednomu přístroji je možné připojit 1 podpěťovou spoušť ve vzájemné kombinaci s ostatním příslušenstvím -															
3		210120571R00	Jistič trojpólový do 80 A se zapojením	kus	2,00	515,00	21	0,00	1 030,00	1 030,00	1 246,30	0,00	0,00	RTS I / 2024	
4		34142158	Vodič silový pevné uložení CYA 10 mm2	m	5,00	34,10	21	170,50	0,00	170,50	206,31	0,00	0,00	RTS I / 2024	
RTS komentář: CYA H07V-K Propojovací jednožilové vodiče Konstrukce: měděné lanované holé nebo pocínované jádro izolace PVC rozsah teplot při provozu -30 až +70°C provozní teplota jádra +70°C minimální teplota pokládky a manipulace +5°C při teplotách pod -15°C není možné vodič mechanicky namáhat výrobek je odolný proti šíření plamene použítí- instalace na povrchu nebo v instalačních trubkách nebo podobným uzavřeným systémem pro pevné uložení uvnitř zařízení a pro světelné příslušenství vhodné pro pevné chráněné instalace															
5		210800667R00	Vodič H07V-K (CYA) 10 mm2 uložený v rozvaděčích	m	5,00	90,40	21	0,00	452,00	452,00	546,92	0,00	0,00	RTS I / 2024	
6		34562120	Svornice řadová RSA 2,5	kus	11,00	14,10	21	155,10	0,00	155,10	187,67	0,00	0,00	RTS I / 2024	
RTS komentář: obj.č. A 111111 (bílá) Řadová svornice RSA 1,5 A balkení výrobků: 100 ks v krabici cena za 1 kus od 2010 náhrada RSA 2,5 A 12111															
7		34562135	Přepážka koncová RSA 2,5	kus	4,00	4,95	21	19,80	0,00	19,80	23,96	0,00	0,00	RTS I / 2024	
RTS komentář: obj.č. B 111113 (bílá) Koncová přepážka RSA 1,5 A bílá balkení výrobků: 50 ks v PE sáčku cena za 1 kus od 2010 náhrada RSA 2,															
8		222300961R00	Svorka řadová RS 2,5-4	kus	11,00	32,59	21	0,00	358,49	358,49	433,77	0,00	0,00	RTS I / 2024	
M22 Rozvaděč RPO + UPS 45 000,00 0,00 45 000,00 54 450,00 0,00															
9		21289VD	Rozvaděč RPD - komplet včetně montáže a připojení	ks	1,00	45 000,00	21	45 000,00	0,00	45 000,00	54 450,00	0,00	0,00		
M23 Central stop, Total stop 0,00 3 480,00 3 480,00 4 210,80 0,00															
11		21204VD	Central / total stop tlačítko - GW42201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 4 kontakty Gewiss	ks	2,00	1 740,00	21	0,00	3 480,00	3 480,00	4 210,80	0,00	0,00		
Varianta: včetně dodávky GW74201 Požární tlačítko 120x120x50 IP55 se 4 kontakty a držáku kontaktů GW74203 Gewiss															
M24 Kabely 28 070,30 5 646,70 33 717,00 40 797,57 0,06															
12		210800248RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 5 x 10 mm2 volně uložený	m	50,00	506,00	21	23 441,50	1 858,50	25 300,00	30 613,00	0,00	0,04	RTS I / 2024	
Varianta: včetně dodávky kabelu CXKH-V															
13		210800214RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 3 x 1,5 mm2 volně uložený	m	50,00	71,70	21	2 128,00	1 457,00	3 585,00	4 337,85	0,00	0,01	RTS I / 2024	
Varianta: včetně dodávky kabelu CXKH-V															
14		210800211RT3	Kabel bezhalogenový CXKH 2 x 1,5 mm2 volně uložený	m	80,00	60,40	21	2 500,80	2 331,20	4 832,00	5 846,72	0,00	0,01	RTS I / 2024	
Varianta: včetně dodávky kabelu CXKH-V															

	M25	Kabelové trasy					956,00	12 273,50	13 229,50	16 007,70		0,16	
15	220261662R00	Zhotovení drážky ve zdi cihlovém	m	50,00	153,00	21	0,00	7 650,00	7 650,00	9 256,50	0,00	0,00	RTS I / 2024
16	220261664R00	Hrubá výplň drážky	m	50,00	70,80	21	761,00	2 779,00	3 540,00	4 283,40	0,00	0,13	RTS I / 2024
17	220261665R00	Začištění drážky, konečná úprava	m	50,00	40,79	21	195,00	1 844,50	2 039,50	2 467,80	0,00	0,02	RTS I / 2024
	M27	Ostatní náklady					5 000,00	9 272,60	14 272,60	17 269,84		0,00	
18	21100000000001VD	Revize elektro	hod	12,00	750,00	21	0,00	9 000,00	9 000,00	10 890,00	0,00	0,00	
19	22203VD	podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,00	5 000,00	21	5 000,00	0,00	5 000,00	6 050,00	0,00	0,00	
20	979100011RA0	Odvoz sutí a vyb.hmot do 10 km, vnitřost. 15 m	t	0,20	1 362,99	21	0,00	272,60	272,60	329,84	0,00	0,00	RTS I / 2024
Celkem:									117 486,99	142 159,26			

Poznámka:

Popis
Doplnění prvků pro splnění PBR na základě dokumentace

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	REKONSTRUKCE OBJEKTU, ul. Chelčického č.p. 98, Chomutov	Doba v 1 den	Objednatel:
Druh stavby:	D.1.4g - Silnoproudá elektrotechnika	Začáte	Projektant:
Lokalita:	Chomutov, Ústecký kraj	Konec 08.10.2021	Zhotovitel:
JKSO:	8016113	Zpraco 08.10.2021	Zpracoval:

Č	Kód	Zkrácený popis / Varianta Rozměry	MJ	Množství
M216 Světelné okruhy				
41	210110041RT6	Spínač zapuštěný jednopólový, řazení 1 Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	30,00
43	210110043RT6	Spínač zapuštěný seriový, řazení 5 Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.	kus	29,00
44	210110045RT6	Spínač zapuštěný střídavý, řazení 6 Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.	kus	35,00
46	210110046RT6	Spínač zapuštěný křížový, řazení 7 Varianta: vč. dodávky strojku, rámečku a krytu RTS komentář: Strojek s bezšroubovými svorkami. Rámeček a kryt Tango.	kus	10,00
47	210110603RT6	Stmívač otočný Varianta: včetně dodávky strojku, rámečku a krytu	kus	5,00
48	351164VD	Ovládač žaluziový jednopólový s krytem (1/0+1/0 s blokováním), včetně ks	ks	13,00
M216 Zásuvkové okruhy a ostatní spotřebiče				
79	210111011RT6	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2P+PE Varianta: včetně dodávky zásuvky a rámečku RTS komentář: série Tang	kus	219,00
80	210111013RT2	Zásuvka s přepětovou ochranou - provedení 2P+PE Varianta: včetně dodávky zásuvky 5599A-A02357	kus	157,00
81	210111014RT7	Zásuvka domovní zapuštěná - provedení 2x (2P+PE) Varianta: včetně dodávky zásuvky s natočenou dutin. a rámečku RTS komentář: série Tang	kus	215,00

jednotková cena		rozdíl v jedn.ceně	rozdíl celkem	celkem cena bez DPH	
Tango	LEVIT			Tango	Levit
132,99	169,96	36,97	1 109,10	3 989,70	5 098,80
169,10	218,25	49,15	1 425,35	4 903,90	6 329,25
138,29	175,94	37,65	1 317,75	4 840,15	6 157,90
175,35	219,44	44,09	440,90	1 753,50	2 194,40
1 829,59	2852	1 022,41	5 112,05	9 147,95	14 260,00
175,26	276,23	100,97	1 312,61	2 278,38	3 590,99
121,04	154,32	33,28	7 288,32	26 507,76	33 796,08
706,11	875,79	169,68	26 639,76	110 859,27	137 499,03
147,56	191,33	43,77	9 410,55	31 725,40	41 135,95
navýšení ceny celkem			54 056,39	196 006,01	250 062,40

Popis

Změna typu zásuvek a vypínačů z ABB Tango na ABB Levit

Rekonstrukce objektu č. p. 98, ul. Chelčického, Chomutov

VÍCEPRÁCE

	množ.	MJ	cena mat./M.	celkem bez DPH
SYKFY - KABEL KE ČTEČKÁM				
1. NP				
SYKFY 5x2x0,5	90	m	11,37	1 023,30
2. NP				
SYKFY 5x2x0,5	60	m	11,37	682,20
3. NP				
SYKFY 5x2x0,5	60	m	11,37	682,20
4. NP				
SYKFY 5x2x0,5	30	m	11,37	341,10
Demontáž a montáž	80	hod	400,00	32 000,00
Celkem 5 dní - dva lidi = 80 hod				
4NP - 0,5 dne				
3NP - 1,5 den				
2NP - 1,5 den				
1NP - 1,5 den				

CELKEM BEZ DPH :	34 728,80
-------------------------	------------------

Popis

Změna UTP kabelů pro dveře na kabely SYKFY dle požadavků investora

ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: Rekonstrukce objektu č.p 98, Chelčického, Chomutov
 Objekt: Elektrické zámky

Objednatel: Město Chomutov, Zborovská 4602, 430 28 Chomutov
 Zhotovitel: Metrostav DIZ s.r.o., Koželužská 2450/4 180 00 Prah
 Místo: Chomutov, Chelčického 98

Zpracoval:
 Datum: 26. 9. 2024

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Cenová soustava	
1	549	54978008	zámek elektromechanický samozamykací panikový vícebodový úzký	kus	9,000	30 200,00	271 800,00	CS URS 2024 02	Nová
			Dvoukřídlé dveře chodby						
			4NP		2,000				
			2						
			3NP		2,000				
			2						
			2NP		2,000				
			2						
			1NP dvoukřídlé dveře chodba + vstup + ocelové dveře		3,000				
			1+1+1		9,000				
			Součet						
2	549	54978016	zámek elektromechanický samozamykací	kus	15,000	5 660,00	84 900,00	CS URS 2024 02	Nová
			1NP		3,000				
			3						
			2NP		5,000				
			5						
			3NP		6,000				
			6						
			4NP		1,000				
			1		15,000				
			Součet						
			Celkem				356 700,00		

Popis

Dodání dveřních zámků do vybraných dveří na základě požadavku investora

Adresát: **Statutární město Chomutov**
Garnets Consulting a.s.
Bc. Jakub Justa
Zástupce objednatele

V Chomutově dne 1.4.2024

SMLOUVA O DÍLO: d202200301 ze dne 21.6. 2022

ZHOTOVITEL: Metrostav DIZ s.r.o.

PŘEDMĚT SMLOUVY: realizace zakázky „**Rekonstrukce objektu č.p.98, Chelčického, Chomutov**“

Věc: **OZNÁMENÍ VARIACE č.16**

OBSAH OZNÁMENÍ:

Na základě uzavřené SoD, ust.čl.12.1 a 12.2, části A – Obecné smluvní podmínky, předkládá zhotovitel Variaci s názvem „**Doplnění elektro**“.

Důvodem variace je:

- doplnění a výměnu stávající slaboproudé kabeláže, která bude sloužit pro budoucí otevírání dveří pomocí čteček. Bude doplněna kabeláž pro budoucí osazení bezpečnostních kamer umístěných na chodbách.
- Doplnění elektrozámků do dveří se čtečkami
- doplnění kabelové trasy pro odvětrání prostoru schodiště. Zhotovitel oznamuje, že část odvětrání schodiště není v projektu dořešena a v současné době nelze otevírat střešní okna, tak jak je v projektové dokumentaci popsáno.
- doplnění kabeláže pro vnitřní klimatizační jednotky ve 4NP a 1NP. Výkaz výměr obsahuje pouze napájecí kabeláž pro venkovní klimatizační jednotky.
- Doplnění prvků a změna v rozvaděčích pro – použití Central STOP a Total STOP. Dle norem je nutné mít v objektu oba systémy. Toto je podpořeno i zpracovanou dokumentací PBŘ. V současné době je v projektu elektro navržen pouze jeden systém.
- Změnu vypínačů a zásuvek z řady Tango na Levit dle požadavků Design manuálu, který je součástí projektové dokumentace.

Zhotovitel předkládá rozpočet Variace č. 16 ve výši:

1	Strukturovaná a silová kabeláž	162 010,90 Kč
2	Odvětrání	39 674,35 Kč
3	Klima jednotky	34 845,91 Kč
4	Central Stop	117 486,99 Kč
5	ABB Levit	54 056,39 Kč
6	SYKFY	34 728,80 Kč
7	Elektrozámky	356 700,00 Kč

Celkem Variace č.16

799 503,34 Kč bez DPH

Tato Variace bude mít dopad na cenu díla.

S pozdravem

Pavel Gvoždíak
stavbyvedoucí

Metrostav DIZ s.r.o.
Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8
IČ 25021915, DIČ CZ25021915
(148)



Přílohy: Změnové rozpočty