



OBECNÉ POZNÁMKY:

- POZN. – V TĚLOCVIČNĚ A NÁŘAĎOVNĚ BUDE PROVEDENA KOMPLETNĚ NOVÁ PODLAHA VČ. HYDROIZOLACE A TEPELNÉ IZOLACE. BUDE PROVEDEN ŠTĚRKOVÝ HUTNĚNÝ PODSYP TL. 150 MM. NA ŠTĚRKOVÝ PODSYP BUDE PROVEDENA BETONOVÁ DESKA TL. 150 MM VYZTUŽENÁ KARI SÍŤI Ø6 100/100. NA BETONOVOU DESKU BUDE PROVEDEN PENETRAČNÍ NATĚR A NATAVENA HYDROIZOLACE Z SBS MODIFIKOVANÉHO PÁSU TL. 4 MM. NA HYDROIZOLACI BUDE POLOŽENA TEPELNÁ IZOLACE Z POLYSTYRENU EPS 200 S TL. 80 MM. NA POLYSTYREN BUDE POLOŽENA SEPARAČNÍ VRSTVA Z PE FÓLIE A PROVEDENA VRSTVA ANHYDRITU V TL. 70 MM. NA ANHYDRIT BUDE PROVEDENA PARKETOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA. DILATACE BETONOVÉ DESKY BUDE PROVEDENA PO ODVODU MIRELON DILATAČNÍ PÁSKOU 150x10 mm. DILATACE ANHYDRITU BUDE PROVEDENA PO ODVODU MIRELON DILATAČNÍ PÁSKOU 80x10 mm.
- POZN. – V TĚLOCVIČNĚ JE NAVRŽENA PODLAHA S DŘEVĚNÝMI PARKETAMI NA PRUŽNÉM ROŠTU. NA ANHYDRITOVOU PODLAHU BUDOU POLOŽENY PRYŽOVÉ PODLOŽKY TL. 3 MM. PRYŽOVÉ PODLOŽKY BUDOU ULOŽENY POD PODKLADKY 150x150x15 MM. PODKLADKY BUDOU OD SEBE VZDÁLENY DLE POKYNŮ VÝROBCE PODLAH. NA PODKLADCÍCH JE KŘÍŽEM POLOŽEN PRUŽNÝ DŘEVĚNÝ ROŠT TL. 2x25 MM. NA PRUŽNÝ ROŠT BUDE ZHOTOVEN DŘEVĚNÝ ZÁKLOP TL. 25 MM. NA ZÁKLOP BUDOU PŘIBÍJENY DŘEVĚNÉ PARKETY TL. 22 MM DLE VÝBĚRU INVESTORA (PŘEDPOKLAD DUB). CELKOVÁ TLOUŠŤKA KONSTRUKCE BUDE CCA 115 – 120 MM. NA DŘEVĚNÝCH PARKETÁCH BUDE PROVEDEN OCHRANNÝ NATĚR NA OŠETŘENÍ PARKET. ABSORPCE NÁRAZU PODLAH BUDE ODPOVÍDAT PLATNÉ NORMĚ ČSN EN 14904.
- POZN. – SOUČÁSTÍ PARKET BUDE I PŘÍSLUŠENSTVÍ PRO NÁPOJENÍ PARKET NA STĚNY, VYTVOŘENÍ DILATACÍ A PŘECHODŮ MEZI JEDNOTLIVÝMI MÍSTNOSTMI A DALŠÍ DOPLŇKOVÉ PRVKY. PŘI MONTÁŽI PODLAH BUDOU OSAZENY KOTVÍCÍ PRVKY PRO NÁŘADÍ. PŘESNÁ POLOHA TĚCHTO PRVKŮ DLE STÁVAJÍCÍHO UMÍSTĚNÍ. POPIS STÁVAJÍCÍCH KOTVÍCÍCH PRVKŮ VIZ POZNÁMKY NIŽE.
- POZN. – SOUČÁSTÍ PODLAH BUDE BAREVNÉ LAJNOVÁNÍ. PŘEDPOKLÁDÁ SE LAJNOVÁNÍ NA VOLEJBAL, NOHEJBAL, BASKETBAL A ZNAČKY PRO ŽÁKY. LAJNOVÁNÍ PROVĚST DLE STÁVAJÍCÍCH PŘEDPISŮ S TÍM, ŽE NĚKTERÉ LAJNOVÁNÍ BUDE NUTNÉ UPRAVIT NA STÁVAJÍCÍ ROZMĚRY TĚLOCVIČNY. PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ NUTNO KONZULTOVAT S PROVOZOVATELEM.
- POZN. – VEŠKERÉ OCELOVÉ KONSTRUKCE VYBAVENÍ TĚLOCVIČNY (HERNÍ PRVKY VČETNĚ KOTVENÍ) BUDOU OBROUŠENY A NOVĚ NATŘENY. BARVU URČÍ PROVOZOVATEL (PŘEDPOKLAD BARVA MODRÁ). POHYBLIVÉ ČÁSTI DANÉHO PRVKU BUDOU ŘÁDNĚ PROMAZÁNY.
- POZN. – Z VNITŘNÍ STRANY LUXFER PROVĚST JEJICH PŘESPÁROVÁNÍ.

POZNÁMKY:

- POZN.34 – OSADIT NOVÁ PLASTOVÁ OKNA 600x600 mm VYKLÁPĚCÍ S IZOLAČNÍM DVOJSKLEM, S OVLÁDÁNÍM UMÍSTĚNĚM TĚSNĚ NAD DŘEVĚNÝM OBKLADEM A SE SÍTKOU PROTI HMYZU.

ODP.PROJEKTANT	VYPRACOVAL	<div><div>ING. MARIAN ZACH</div><div>STATUM</div><div>PROJEKTOVÁNÍ, STATIKA A DYNAMIKA STAVEB, INŽENÝRSKÁ ČINNOST</div><div>Ing. Marian Zach</div><div>Husitská 692/3, 415 01 Teplice</div><div>zach@statum.cz</div></div>	
Ing. Marian Zach	Ing. Marian Zach		
MÍSTO STAVBY	ZÁKLADNÍ ŠKOLA, BEETHOVENOVA 662/21, CHOMUTOV		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO CHOMUTOV	DATUM	03/2025
VÝMĚNA PODLAHY V TĚLOCVIČNĚ ZŠ, V UL. BEETHOVENOVA 662/21, CHOMUTOV		STUPEŇ	DSP
		ČÍSLO ZAKÁZKY	M04/25
		MĚŘITKO	1:50
VÝKRES	ŘEZ A–A – NOVÝ STAV	ČÍSLO VÝKRESU	Č. PARÉ
		D.1.1.–07	