

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI Č. 10

dle § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „ZVZ“)

ZADAVATEL: Statutární město Chomutov
Sídlo: Zborovská 4602, 430 01 Chomutov
Zastoupený: Mgr. Jan Mareš, primátor
IČ: 00261891

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
Energetická opatření – ZŠ Březenecká 4679, 430 01 Chomutov
Evidenční číslo VZ: 345359

Statutární město Chomutov, jako zadavatel výše uvedené veřejné zakázky, obdrželo dne 3. června 2013 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám.

Na níže uvedené dotazy poskytuje zadavatel následující odpověď.

Dotaz č. 1:

Položka č. 15 výkazu výměr (*Zateplování systém soklu XPS tl.40mm s mozaikovou omítkou*), má měrnou jednotku m (metry běžné). Takto ji není možné ocenit. Kolik m² plochy této položky se má ocenit?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o chybu v textu, plocha uvedená ve VV je v m².

Dotaz č. 2:

Položka č. 42 výkazu výměr (*Osazování parapetních desek na cementovou maltu – platické a poloplastické hmoty, šířka přes 250 mm*). O jaké plastické parapety se jedná? Nebo je tím míněno osazení vnějších hliníkových parapetů?

Odpověď zadavatele:

V položce č.42 VV se jedná se o dodávku a montáž vnitřních PVC parapetů.

Položka 43 jsou vnější parapety opět včetně dodávky a montáže.

Dotaz č. 3:

Položka č. 50 výkazu výměr (*úprava stávajících krytů radiátoru, po mtz oken a parapetů*). – co přesně má být obsahem této položky?

Odpověď zadavatele:

Obsahem této položky je demontáž a zpětná montáž po osazení vnější výplně otvoru a jejím začištění.

Dotaz č. 4:

Položka č. 105 výkazu výměr (*Dodávka a montáž klempíř. prvků – nastavení/prodloužení stávajícího tubusu rozvodů VZT, včetně úpravy „nožiček“ a manipulace s VZT – 1 kpl*). – Prosíme o bližší specifikaci této položky. Jedná se pouze o klempířské práce, případně v jakém rozsahu? O kolik kusů VZT se jedná?

Odpověď zadavatele:

Vzhledem k zateplení konstrukce střechy tepelnou izolací položenou na stávající konstrukci střechy je nezbytné přesunout 2 ks VZT jednotek na tuto novou skladbu střechy. Současně bude prodloužené přírodní a odvodní potrubí d400 (3ks), prodloužení o 250 mm.

Dotaz č. 5:

Položka č. 104 výkazu výměr (*Dodávka a montáž klempíř. prvků – nastavení/prodloužení tubusu stávajícího světlíku, ozn. 03 – provedení dle PD – 3 ks.*) – Prosíme o bližší specifikaci této položky. Jedná se pouze o klempířské oplechování světlíků, případně v jaké rozv. šíři a délce?

Odpověď zadavatele:

Jedná se o prodloužení výlezu na střechu, nosná dřevěná rámová konstrukce (vodorovné trámký 80/80mm, stojky 80/80mm, s vloženou tepelnou izolací z minerální vaty tl. 80 mm, opláštění OSB deskou tl.12 mm. Poklop přesunut na tuto konstrukci prodloužení tubusu. Oplechování, lemování po obvodu výlezu RŠ140, dl. 13,8m).

Dotaz č. 6:

Prosíme o poskytnutí odemčeného výkazu výměr. Výkazy, k dispozici jsou zamčené, nelze nic vepisovat.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel poskytl odemčený výkaz výměr v rámci dodatečných informací č. 7 ze dne 27. května.

V Chomutově dne 7. 6. 2013